



MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURAS

CLAVE: 21.804-0142/7521 LOTE 3

TITULO BÁSICO:

| OPERADOR: | AYUNTAMIENTO DE MIRA |
|-----------------------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO LIQUIDO SUBVENCIÓN | 3.202.046,58 € |



INDICE

| 1. ANTECED | ENTES | 3 |
|--------------|--|----|
| 2. DOCUMEN | NTACIÓN PRESENTADA | 4 |
| 3. INSPECCIO | ÓN DE CAMPO | 5 |
| 3.1. INS | PECCION DE CAMPO SANEAMIENTO | 5 |
| 3.1.1. | Red de Saneamiento y Pluviales de Mira | 5 |
| 3.2. INS | PECCION DE CAMPO ABASTECIMIENTO | 6 |
| 3.2.1. | Red de abastecimiento de Mira | 6 |
| 4. DESCRIPO | CIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN | 6 |
| 4.1. INTI | RODUCCION | 6 |
| 4.2. ABA | ASTECIMIENTO | 9 |
| 4.2.1. | Actuaciones Fase 0 de la Recuperación del Servicio | 9 |
| 4.2.2. | Actuaciones en Fase 1 de Reconstrucción | 9 |
| 4.2.2.1. | Recuperación de la Red de Abastecimiento | 9 |
| 4.3. SAN | NEAMIENTO | 10 |
| 4.3.1. | Actuaciones Fase 0 de Recuperación del Servicio | 10 |
| 4.3.2. | Actuaciones en Fase 1 de Reconstrucción del Servicio | 10 |
| 4.3.2.1. | Recuperación de la Red de Saneamiento | 10 |
| 5. PLAZO ES | TIMADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS | 11 |
| 6. ALEGACIO | DNES | 11 |
| 6.1. ALE | GACIONES GENERALES | 11 |
| 6.2. ALE | GACIONES PARTICULARES | 12 |
| 7. PRESUPU | ESTO ESTIMADO | 12 |
| 8. CONCLUS | IONES | 16 |
| ANEXO 1. SC | DLICITUD PRESENTADA | 17 |
| ANEXO 2. RE | PORTAJE FOTOGRÁFICO | 18 |
| ANEXO 3. PL | ANOS | 19 |
| ANEXO 4. VA | LORACIÓN | 20 |
| | NCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST-DAN. | |



1. ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media real de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de la rambla de las Moreras en Totana (Murcia).

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.



Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 16 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa RONINTEC 2009, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 3 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALFAFAR, ALZIRA, CORBERA, FUENTERROBLES, GODELLETA, LLOCNOU DE LA CORONA, MACASTRE, MANISES, MIRA, MONTROI/MONTROY, PAIPORTA, POLINYÀ DE XÚQUER, REQUENA, UTIEL y XIRIVELLA.

2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

El Ayuntamiento de Mira como gestor directo de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del municipio, en primera instancia únicamente presentó la solicitud, durante el periodo de valoración presentó una memoria valorada donde realizaba una evaluación preliminar de los daños causados por la DANA en las Infraestructuras de saneamiento y abastecimiento y las actuaciones necesarias para su restablecimiento:

- <u>MEMORIA VALORADA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN MIRA.</u>

Descripción del Formulario de Valoración Preliminar:

SANEAMIENTO

Estado actual de la instalación:

Fase 0. La red fecal dentro del casco urbano ha quedado limpia a falta de reconocimiento con cámaras.

Fase 1. La red fecal desde el casco urbano a la EDAR no está operativa.

Descripción breve valoración de daños:

La red quedó atascada. Actualmente está en servicio, pero vierte al cauce del rio. Se desconoce si requerirá de reparaciones puntuales hasta que no se visualice con cámaras.

Resumen de actuaciones:

Desde el momento de la DANA se procedió a la limpieza de la red y reposición de las bombas. Próximamente se reconocerá con cámara y se procederá en su caso a la reparación de las zonas afectadas tanto fecal como pluvial.

Se está procediendo a la limpieza. Se va a proceder a la revisión en cada pozo del estado y visualización con cámara para poder valorar su reparación (de menor importe) o sustitución (que se valora) de los dos emisarios hasta la EDAR en una longitud de 1.500 metros



3. INSPECCIÓN DE CAMPO

El pasado día 6 de febrero de 2025 se realizó la inspección a la zona afectada del Sistema de Saneamiento y abastecimiento en la localidad de Mira por parte de los técnicos de RONINTEC 2009 S.L.

3.1. INSPECCION DE CAMPO SANEAMIENTO

3.1.1. Red de Saneamiento y Pluviales de Mira

La zona de afección se circunscribe a las vías urbanas paralelas al cauce del rio que sufrió una crecida de aproximadamente 5 metros de su nivel normal, siendo estas las siguientes: la calle de las Viñas, el camino de la Vega, la calle del Coronel Médico Antonio Jiménez o calle de la rambla del barranco de Valdelagua, la calle Serna de Abajo, el paseo del rio en su margen izquierda, el paseo del rio en su margen derecha, la calle del Maestro Vicente Martínez, el Paseo del Canónigo Julián Castellano Soler, la calle Cercados, el camino del Molino de Fermín o del Quemadal hasta la EDAR por la margen derecha, el camino del Pontón por la margen izquierda hasta su conexión con el emisario de la margen derecha.



Tras los hechos ocurridos, se detectó que las aguas residuales no llegaban a la EDAR, que también quedó anegada y fuera de servicio, sino que estas se vertían directamente al cauce del rio por varios puntos.

Se originó la colmatación de la red de saneamiento, atascos, rotura de la red, lavado de la base de la misma por lo que actualmente algunos tramos se encuentran en contra pendiente, deslizamientos de las tuberías, etc...



3.2. INSPECCION DE CAMPO ABASTECIMIENTO

3.2.1. Red de abastecimiento de Mira

Las afecciones al sistema de abastecimiento son mínimas con respecto al saneamiento, únicamente se han visto afectadas las calles Coronel Médico Antonio Jiménez y Serna de Abajo, requiriendo la renovación completa en esas vías.



4. DESCRIPCIÓN REPARACIÓN/REPOSICIÓN

ACTUACIONES

4.1. INTRODUCCION

El método de valoración de las actuaciones ejecutadas y a ejecutar se diferenciará por fases.

Fase 0. Recuperación del servicio:

Esta fase engloba las actuaciones realizadas por las entidades gestoras y las Administraciones titulares para el restablecimiento de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Las actuaciones de Fase 0 se llevaron a cabo durante los primeros días de la emergencia. La valoración de esta fase se corresponderá con los gastos incurridos por las administraciones titulares o entidades gestoras para la recuperación del servicio conforme a las siguientes tablas de actuaciones financiables.

Al respecto de las horas de personal necesarias para el restablecimiento del servicio, solo son tenidas en cuenta aquellas horas extraordinarias de personal adscrito al contrato, o nuevas contrataciones. En ningún caso, serán tenidas en cuenta horas de personal adscrito al contrato del servicio de explotación en horario ordinario.

ABASTECIMIENTO



Búsqueda de fugas ocasionadas por la emergencia y reparación o aislado de las mismas. Reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable.

Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transporte, dieta y alojamiento para personal desplazado y sus horas extras.

Gastos de manutención y confortabilidad en el personal propio para hacer frente a la recomposición del servicio.

Realización de análisis extraordinarios de agua potable en fase de recuperación del servicio.

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de abastecimiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

Puesta en marcha de pozos o suministros alternativos para garantizar el abastecimiento.

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.

Reparación y/o reposición de las infraestructuras registrables o accesibles de la red de agua potable.

Ejecución de obras singulares para la reposición del suministro de agua potable (cruces de ríos, barrancos, infraestructuras viales o ferroviarias) por caída de puentes para su funcionamiento provisional.

Obras de instalación de conducciones provisionales para abastecimiento (by-pass de conducciones de agua y similares).

Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad en las instalaciones de agua potable.

Adecuación de infraestructuras (pozos, depósitos, estaciones de bombeo) afectadas para su funcionamiento provisional.

Gastos extraordinarios por el apoyo a voluntarios (alojamiento, manutención y desplazamiento

Reparaciones de instalaciones interiores (grupos de presión, acometidas domiciliarias, etc.) Se incluye los costes derivados de la realización de inventario estado de las instalaciones.

Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados.

Gastos derivados de la pérdida extraordinaria de agua por rotura de instalaciones de agua potable, así como suministro de agua extraordinario para limpieza de viales y otros usos.

Limpieza y adecuación provisional de oficinas y almacenes.

Adecuación de instalaciones fuera de servicio para su funcionamiento provisional en la reposición del suministro de emergencia, alquiler de instalaciones de tratamiento portátiles, etc.

Reposición de comunicaciones de voz y datos.

Gastos en regulación de la red, sin comunicación o actuación a distancia, en alta en situación de emergencia.

Suministro especial de reactivos durante la reposición del servicio, en emergencia.

Limpieza y dragado de obras de toma y captación: retirada de árboles, dragados y limpieza de sedimentos.

Inspecciones con cámara de televisión de las infraestructuras y red de abastecimiento.



Inspecciones mediante drones para la identificación de infraestructuras dañadas.

Sobrecostes de energía derivados de los daños en las infraestructuras de saneamiento en fase de recuperación del servicio.

Gastos derivados de los cambios en la regulación estándar de los sistemas en alta para hacer frente a la emergencia.

SANEAMIENTO

Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido, así como la habilitación de puntos provisionales de vertido.

Movilización de personal y recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia, incluido el transporte, dieta y alojamiento para personal desplazado y sus horas extras. Realización de análisis extraordinarios de vertidos: SAT, control microbiológico y similares.

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de saneamiento, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de saneamiento y otras instalaciones eléctricas.

Reparación y/ o reposición de las infraestructuras de acceso y registro a la red de saneamiento.

Adecuación de infraestructuras (estaciones de bombeo, aliviaderos, etc.) afectadas para su funcionamiento provisional.

Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de saneamiento.

Inspecciones con cámara de televisión de las infraestructuras y red de saneamiento.

Obras provisionales de construcción de red de saneamiento y/o pluviales.

Inspecciones mediante drones para la identificación de puntos de vertidos e infraestructuras dañadas.

Sobrecostes de energía derivados de los daños en las infraestructuras de saneamiento en fase de recuperación del servicio.

Gastos de manutención y confortabilidad en el personal propio para hacer frente a la recomposición del servicio.

DEPURACIÓN

Movilización, incluido el transporte, dietas y alojamientos para personal propio desplazado, incluida horas extras.

Restablecimiento de la energía eléctrica, actuación sobre transformadores, torres eléctricas, interruptor general. (Empresas especializadas)

Instalación de grupos electrógenos para funcionamiento de instalaciones de depuración, incluyendo el transporte, montaje, desmontaje, combustible, etc.



Limpiezas de desatasco de gravas sobre colectores y obras de llegada, a realizar con medios materiales, camión cuba o sustituyendo parte de colector si fuera necesario

Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de depuración y otras instalaciones (CT).

Revisión del estado de los equipos. Instalación de equipos provisionales para restablecer el servicio.

Obras de instalación de conducciones provisionales para puesta en marcha provisional de la FDAR

Obras de instalación de conducciones provisionales de puntos de vertido para su tratamiento en EDAR.

Limpiezas, desescombro y demoliciones parciales de infraestructuras para mantenimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones de depuración.

Limpiezas extraordinarias de fangos y lodos, incluyendo el transporte a punto autorizado.

Revisión de instalaciones, colectores con cámaras y drones para determinar puntos de rotura en colectores.

Obra de reparación, conexión y adecuación de los equipos electromecánicos de forma provisional para la puesta en marcha provisional de las instalaciones, hasta la instalación definitiva de los equipos afectados.

Instalación de equipos electromecánicos de apoyo de forma provisional para dar servicio hasta la instalación definitiva de los equipos afectados.

Obras de adecuación de accesos a las plantas.

Gastos derivados de compra de suministro rápido (compra urgente) de material a almacenes propios y/o con empresas especializadas de equipos, material eléctrico, de obra civil, etc.

Análisis epidemiológicos complementarios a los parámetros habituales y el incremento del número de puntos de muestreo y rutas más largas.

Las actuaciones incluidas en esta relación valorada comprenden, en primer lugar, aquellos trabajos urgentes de reparación de las conducciones dañadas que ha sido necesario llevar a cabo de forma inmediata para posibilitar el restablecimiento del suministro de agua potable en la mayor brevedad posible; y en segundo lugar, aquellas actuaciones que se requieren para la reposición definitiva de los tramos de red afectados.

4.2. ABASTECIMIENTO

4.2.1. Actuaciones Fase 0 de la Recuperación del Servicio

No se han valorado actuaciones de abastecimiento para esta fase.

4.2.2. Actuaciones en Fase 1 de Reconstrucción

4.2.2.1. Recuperación de la Red de Abastecimiento

Las obras propuestas comenzarán con la demolición mecánica del pavimento existente sobre las redes de abastecimiento, de material asfáltico, de hormigón de aproximadamente 15 cm de espesor o de solado de piedra caliza sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor; posteriormente se realizará la excavación de las zanjas



para la instalación de la red de distribución de agua potable, incluyendo la retirada de la antigua red y la instalación de la nueva, incluso sus acometidas y pozos.

Las redes de abastecimiento se ejecutarán con tuberías de polietileno de 110 mm y 16 atm. de presión, conectadas a las redes existentes. El material extraído en las zanjas será llevado al gestor de residuos y se repondrá con zahorras naturales compactadas por tongadas, para evitar asentamientos. Se colocarán válvulas de compuerta de 110 mm al inicio de los ramales dispuestas en pozos de registro para su perfecto accionamiento.

Se repondrán las acometidas domiciliarias de abastecimiento con tuberías de polietileno de 32 mm y 10 Atm.

Las conducciones se asentarán sobre una capa de arena de 10 cm con la pendiente indicada en la documentación gráfica, una vez colocadas se cubrirán con arena hasta 30 cm por encima de la generatriz, se completará el relleno de la zanja con zahorras naturales exenta de áridos mayores de 8 cm. compactadas hasta alcanzar en los 50 cm. superiores una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor normal y del 95% en el resto del relleno.

4.3. SANEAMIENTO

4.3.1. Actuaciones Fase 0 de Recuperación del Servicio

No se han valorado actuaciones para esta fase.

4.3.2. Actuaciones en Fase 1 de Reconstrucción del Servicio

4.3.2.1. Recuperación de la Red de Saneamiento

Las actuaciones propuestas se iniciarán con la demolición mecánica del pavimento existente sobre las redes de saneamiento, de material asfáltico, de hormigón de aproximadamente 15 cm de espesor o de solado de piedra caliza sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor; posteriormente se realizará la excavación de las zanjas para la instalación de las redes de saneamiento y pluviales, incluyendo la retirada de las antiguas redes y la colocación de las nuevas, incluso sus acometidas y pozos.

Las redes de saneamiento se ejecutarán con tuberías de PVC corrugado, de doble pared, de DN315, DN400, DN630, DN800 y de hormigón armado sección rectangular 1.500 x 1.000 C-135 SR para el tramo de pluviales en la calle del Coronel Médico Antonio Jiménez. El material extraído en las zanjas será llevado al gestor de residuos y se repondrá con zahorras naturales compactadas por tongadas, para evitar asentamientos.

Se realizarán los pozos de registro en las tuberías de saneamiento, en las conexiones, cambios de alineación, en el lugar donde se encuentran y donde, por distancia, sean necesarios.

Se repondrán las acometidas domiciliarias de saneamiento con PVC corrugado, de doble pared de 160 mm y 200 mm de diámetro, con su correspondiente arqueta de registro (donde no existan en la actualidad), de fundición.



Las conducciones se asentarán sobre una capa de arena de 10 cm con la pendiente indicada en la documentación gráfica, una vez colocadas se cubrirán con arena hasta 30 cm por encima de la generatriz, se completará el relleno de la zanja con zahorras naturales exenta de áridos mayores de 8 cm. compactadas hasta alcanzar en los 50 cm. superiores una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Proctor normal y del 95% en el resto del relleno.

5. PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo estimado por el Ayuntamiento de Mira para la ejecución de las obras es de 12 meses. En este plazo se deben acometer las actuaciones de saneamiento y abastecimiento, al ser actuaciones singulares e independientes.

6. ALEGACIONES

Durante el periodo de Información Pública, el Ayuntamiento de Mira no ha presentado alegación alguna al respecto de la Memoria Valorada, pero pese a ello, y debido a los nuevos criterios tenidos en cuenta para la valoración de los daños, se modifica la memoria en base a los siguientes criterios

6.1. ALEGACIONES GENERALES

En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerados las siguientes modificaciones a las Memorias originales:

- Precios: Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que podrá utilizarse para imprevistos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y;



o un 3% en EDARs.

6.2. ALEGACIONES PARTICULARES

No procede

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

Para su elaboración se ha empleado la base de precios del Instituto Valenciano de la edificación de 2024 por tratarse de la más extendida en su aplicación dentro del área geográfica afectada y apoyada por la base de precios de la Dirección General del Agua de Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico elaborada a partir de las experiencias en la ejecución de las obras hidráulicas acometidas por el MITERD.

Se aplican honorarios de Redacción de Proyecto, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud según BOP N.º 44 Valencia de 21 de febrero de 2014 por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LOS PROYECTOS PARA LA DIPUTACIÓN

| PEM hasta (euros) | Coeficiente proyecto | Coeficiente E.S.S. | Coeficiente proyecto + ESS | Coeficiente Dirección (Técnico superior) | Coeficiente Dirección (Técnico medio) | Coeficiente Plan de seguridad y coordinador de seguridad (30% s/ Dirección) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 25.000 | 5,60 | 0,700 | 6,300 | 2,40 | 2,40 | 0,720 |
| 35.000 | 5,25 | 0,525 | 5,775 | 2,25 | 2,25 | 0,675 |
| 55.000 | 4,90 | 0,490 | 5,390 | 2,10 | 2,10 | 0,630 |
| 110.000 | 4,55 | 0,455 | 5,005 | 1,95 | 1,95 | 0,585 |
| 220.000 | 4,20 | 0,420 | 4,620 | 1,80 | 1,80 | 0,540 |
| 440.000 | 3,85 | 0,385 | 4,235 | 1,65 | 1,65 | 0,495 |
| 1.100.000 | 3,50 | 0,350 | 3,850 | 1,50 | 1,50 | 0,450 |
| 1.800.000 | 3,15 | 0,315 | 3,465 | 1,35 | 1,35 | 0,405 |
| 3.000.000 | 2,80 | 0,280 | 3,080 | 1,20 | 1,20 | 0,360 |
| 4.500.000 | 2,45 | 0,245 | 2,695 | 1,05 | 1,05 | 0,315 |
| 9.000.000 | 2,10 | 0,210 | 2,310 | 0,90 | 0,90 | 0,270 |
| 15.000.000 | 1,75 | 0,175 | 1,925 | 0,75 | 0,75 | 0,225 |
| >15.000.000 | 1,40 | 0,140 | 1,540 | 0,60 | 0,60 | 0,180 |
| Honorarios = | PEM × Coefi | ciente / 100 | | | | |
| Honorarios mínimos (euros) | 250 | 150 | 400 | 250 | 250 | 150 |

La estructura principal del Presupuesto consta de tres capítulos principales, Abastecimiento, Saneamiento y Depuración, que a su vez se dividen en Fase 0 y Fase 1, según cada caso.

En la Fase 0 se imputan los costes generados por las actuaciones ejecutadas para el restablecimiento del servicio facilitados por el gestor.

En la Fase 1 se la valoran las actuaciones necesarias para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas.



Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

- Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido: el IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se aplicarán Gastos Generales y Beneficio Industrial sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la Fase 1 en las valoraciones destinadas a Administraciones Públicas y Entidades Gestoras con poder adjudicador, para el caso de Ayuntamientos se aplicará el 21% de IVA sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la Fase 1 y en los Honorarios de redacción de Proyectos, Direcciones de Obra y Coordinaciones de Seguridad y Salud.

Se ha considerado un 3% del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en EDARs; y 6% en resto de actuaciones (véase apartado 6.1).

En materia de Seguridad y Salud se ha considerado un 2% del Presupuesto de Ejecución Material (véase apartado 6.1).

El porcentaje de Costes Indirectos aplicados al Presupuesto de Ejecución Material de la Fase 1 se establece en un 6%.

| | RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO | | |
|-----|-----------------------------------|--------|--------------|
| C01 | SANEAMIENTO | 94,67% | 1.996.650,34 |
| C02 | ABASTECIMIENTO | 5,33% | 112.448,90 |
| | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | | 2.109.099,24 |
| | Gastos generales | 13,00% | 274.182,90 |
| | Beneficio industrial | 6,00% | 126.545,95 |
| | Suma | | 2.509.828,09 |
| | IVA | 21,00% | 527.063,90 |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | | 3.036.891,99 |
| | TRAMO 1 HONORARIOS | | 1.800.000,00 |
| | HONORARIOS PROYECTO | 3,47% | 62.460,00 |
| | HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA | 3,11% | 55.980,00 |
| | TRAMO 2 HONORARIOS | | 309 099 24 |



| HONORARIOS PROYECTO | 3,08% | 9.520,26 |
|------------------------------------|--------|--------------|
| HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA | 2,76% | 8.531,14 |
| HONORARIOS PROYECTO | | 71.980,26 |
| IVA | 21,00% | 15.115,85 |
| | | 87.096,11 |
| HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA | | 64.511,14 |
| IVA | 21,00% | 13.547,34 |
| | | 78.058,48 |
| HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN | | 165.154,59 |
| HONORARIOS | | 165.154,59 |
| PRESUPUESTO LÍQUIDO | | 3.202.046,58 |

Asciende el Presupuesto líquido a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (3.202.046,58 €)

Presupuesto

| Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres |
|-------------|----------|----|--|----------|--------------|--------------|
| C01 | Capítulo | | ABASTECIMIENTO | 1 | 112.448,90 | 112.448,90 |
| 01 | Capítulo | | FASE 1 | 1,00 | 112.448,90 | 112.448,90 |
| 01.001 | Capítulo | | ABASTECIMIENTO DE AGUA | 1,00 | 89.197,06 | 89.197,06 |
| EIQH.2bbabc | Partida | u | Arqueta pre hormigón 40x40x40cm C-250 | 61,00 | 117,36 | 7.158,96 |
| EIFA.1dda | Partida | u | Acometida PE <15m Ø32mm | 61,00 | 931,84 | 56.842,24 |
| EIFN.5dcb | Partida | m | Tb PE100 ø110mm 16atm 30% | 743,47 | 30,15 | 22.415,62 |
| EIFV.1aea | Partida | u | Valv fund elas brd ø100 PN10/16 | 8,00 | 347,53 | 2.780,24 |
| | | | Total 01.001 | 1,00 | 89.197,06 | 89.197,06 |
| 0.40000145 | 5 .::I | | | 204.55 | 40.55 | 0.040 == |
| &1000IMP | Partida | | Partida Alzada Imprevistos a justificar de excesos de medición | 891,97 | 10,00 | 8.919,70 |
| %0300RCD | Partida | | Gestión de Residuos 6% s/PEM | 981,17 | 6,00 | 5.887,02 |
| %0200SYS | Partida | | Seguridad y Salud 2% s/PEM | 1.040,04 | 2,00 | 2.080,08 |
| %0600IND | Partida | | Costes Indirectos 6% | 1.060,84 | 6,00 | 6.365,04 |
| | | | Total 01 | 1,00 | 112.448,90 | 112.448,90 |
| | | | Total C01 | 1 | 112 449 00 | 112 449 00 |
| | | | Total CO1 | 1 | 112.448,90 | 112.448,90 |
| C02 | Capítulo | | SANEAMIENTO | 1 | 1.996.650,34 | 1.996.650,34 |
| 02 | Capítulo | | FASE 1 | 1,00 | 1.996.650,34 | 1.996.650,34 |
| 02.001 | Capítulo | | DEMOLICIONES | 1,00 | 166.320,34 | 166.320,34 |
| DDDV.5b | Partida | m | Corte de pavimento hormigón | 3.963,96 | 3,22 | 12.763,95 |
| DDDV.1ab | Partida | m³ | Demolición mecánica firme mezcla bituminosa | 253,92 | 51,28 | 13.021,02 |
| DDDV.2db | Partida | m² | Demolición mecánica pavimento urbano piedra natural | 529,02 | 4,06 | 2.147,82 |
| DDDV.1bb | Partida | m³ | Demolición mecánica firme hormigón | 287,33 | 51,28 | 14.734,28 |
| DDDU.2a | Partida | u | Demolición pozo registro < 4m | 75,00 | 81,02 | 6.076,50 |
| DDDU.3a | Partida | m | Demolición tubo H Ø<400mm | 1.155,74 | 11,89 | 13.741,75 |
| DDDU.3b | Partida | m | Demolición tubo H Ø>400mm | 2.148,11 | 40,82 | 87.685,85 |
| | | | • | • | • | , , , |



| GRNT.3c | Partida | t | Transporte RCDs camión 15 t 40 km. | 3.729,60 | 4,33 | 16.149,17 |
|-----------------|-----------|---------|---|------------|------------|------------|
| | | | Total 02.001 | 1,00 | 166.320,34 | 166.320,34 |
| | - 6.1 | | | | | |
| 02.002 | Capítulo | | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1,00 | 498.779,78 | 498.779,78 |
| AMME22acabb | Partida | m² | Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m | 6.629,76 | 23,16 | 153.545,24 |
| AMME.2bbb | Partida | m³ | Excv de znj mmec | 6.909,10 | 20,77 | 143.502,01 |
| AMME.4bbb | Partida | m³ | Excv de znj mmec | 629,60 | 11,05 | 6.957,08 |
| AMME.5a | Partida | m² | Refino y acabado | 3.714,37 | 3,68 | 13.668,88 |
| AMMR.5cb | Partida | m³ | Rell znj arena | 2.642,08 | 23,17 | 61.216,99 |
| AMMR.5ba | Partida | m³ | Rell znj zahorra compc | 3.636,84 | 23,01 | 83.683,69 |
| GRNT.3a | Partida | t | Transporte RCDs camión 15 t 20 km. | 16.684,74 | 2,17 | 36.205,89 |
| | | | Total 02.002 | 1,00 | 498.779,78 | 498.779,78 |
| 02.003 | Capítulo | | RED SANEAMIENTO FECALES | 1,00 | 749.529,15 | 749.529,15 |
| AMGT.1b | Partida | m2 | Geotextil tejido PP-140 gr/m2 | 13.215,40 | 0,74 | 9.779,40 |
| EISZ.5bac | Partida | m | Canlz tubo san corrugado PVC Ø160mm SN8 | 300,00 | 24,22 | 7.266,00 |
| EISZ.5bbc | Partida | m | Canız tubo san corrugado PVC Ø200mm SN8 | 80,00 | 31,57 | 2.525,60 |
| EISZ.5bdc | Partida | m | Caniz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN8 | 556,83 | 61,40 | 34.189,36 |
| EISZ.5bac | Partida | | Caniz tubo san corrugado PVC Ø400mm SN8 | • | 96,07 | 56.672,65 |
| | | m | | 589,91 | · | |
| EISZ.5bgc | Partida | m m³ | Canlz tubo san corrugado PVC Ø630mm SN8 | 1.921,93 | 185,64 | 356.787,09 |
| AMMR.5cb | Partida | m³ | Rell znj arena | 3.120,02 | 23,17 | 72.290,86 |
| EISA11aaba | Partida | u | Pozo registro PVC Ø1.00 m alt 1.50 m | 8,00 | 1.564,10 | 12.512,80 |
| EISA11bbbb | Partida | u | Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 2.00 m | 44,00 | 2.491,71 | 109.635,24 |
| EISA11bcbb | Partida | u | Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 2.50 m | 9,00 | 2.732,30 | 24.590,70 |
| EISA11bdbb | Partida | u | Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 3.00 m | 9,00 | 2.983,89 | 26.855,01 |
| EISA11bhbb | Partida | u | Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 5.00 m | 2,00 | 4.130,52 | 8.261,04 |
| EIQP.1acac | Partida | u | Arqueta PP regist paso 40x40x40cm B-125 | 95,00 | 221,42 | 21.034,90 |
| EISA12a | Partida | u | Conexión 160 mm p/pozo PVC | 75,00 | 71,54 | 5.365,50 |
| EISA12b | Partida | u | Conexión 200 mm p/pozo PVC | 20,00 | 88,15 | 1.763,00 |
| | | | Total 02.003 | 1,00 | 749.529,15 | 749.529,15 |
| 02.004 | Capítulo | | RED SANEAMIENTO PLUVIALES | 1,00 | 99.869,92 | 99.869,92 |
| EISZ.5bhc | Partida | m | Canlz tubo san corrugado PVC Ø800mm SN8 | 43,22 | 310,88 | 13.436,23 |
| U02040070 | Partida | m | Marco prefabricado visitable de 1,00x1,80 m | 182,96 | 439,90 | 80.484,10 |
| EISA15da | Partida | u | Sumidero horm pref 700x460x700 mm C-250 | 10,00 | 199,28 | 1.992,80 |
| EISZ.5bbc | Partida | m | Canlz tubo san corrugado PVC Ø200mm SN8 | 60,00 | 31,57 | 1.894,20 |
| AMMR.5cb | Partida | m³ | Rell znj arena | 89,02 | 23,17 | 2.062,59 |
| , avaivant. Ses | Turtidu | ••• | Total 02.004 | 1,00 | 99.869,92 | 99.869,92 |
| | | | | , | | |
| 02.005 | Capítulo | | PAVIMENTOS | 1,00 | 69.290,29 | 69.290,29 |
| AMMR.6dcb | Partida | m³ | Relleno zanja HM-20/B/12/X0 | 278,18 | 152,53 | 42.430,80 |
| UPCR.2b | Partida | m2 | Riego impr C50BF4 | 1.622,93 | 0,95 | 1.541,78 |
| UPCM.7bcaacad | Partida | m2 | Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D porf e6 cm | 1.622,93 | 15,60 | 25.317,71 |
| | | | Total 02.005 | 1,00 | 69.290,29 | 69.290,29 |
| &1000IMP | Partida | | Partida Alzada Imprevistos a justificar de excesos de | 15.837,89 | 10,00 | 158.378,90 |
| %0300RCD | Partida | | medición Gestión de Residuos 6% s/PEM | 17.421,68 | 6,00 | 104.530,08 |
| %0200SYS | Partida | | Seguridad y Salud 2% s/PEM | 18.466,98 | 2,00 | 36.933,96 |
| ,.0200313 | . a. tida | | 5500 | 10. 100,50 | 2,00 | 30.333,30 |



| %0600IND | Partida | Costes Indirectos 6% | 18.836,32 | 6,00 | 113.017,92 |
|----------|---------|----------------------|-----------|--------------|--------------|
| | _ | Total 02 | 1,00 | 1.996.650,34 | 1.996.650,34 |
| | | | | | |
| | | Total C02 | 1 | 1.996.650,34 | 1.996.650,34 |
| | | | | | |
| | | Total 0 | 1 | 2.109.099,24 | 2.109.099,24 |

8. CONCLUSIONES

La presente memoria justifica una valoración razonable de los trabajos subvencionables al Ayuntamiento de Mira.

La cantidad solicitada en primera instancia por el operador ascendía a 700.000 €, durante la fase de valoración se aportaron nuevas actuaciones a ejecutar actualizando el valor total solicitado a 2.236.974,60 €, siendo el importe de ejecución material de 1.553.562,47€.

Conforme a la valoración realizada, se considera que el importe subvencionable PEM asciende a 2.109.099,24 €, el cual será incrementado por los porcentajes correspondientes de gastos generales, beneficio industrial e IVA, junto con los porcentajes de redacción de Proyecto y Dirección de Obra, siendo la cantidad total subvencionable de 3.202.046,58 €.

Las diferencias económicas entre lo solicitado y la valoración efectuada en la presente memoria se deben principalmente a las siguientes consideraciones:

Aplicación de las bases de precios comunes (IVE, DGA, ...) frente a los precios considerados por el Ayuntamiento.

EL AUTOR

Alberto Saavedra Rosado

ICCP Colegiado Nº 30.345

V°B

EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Antonio De Pedro De Celis



ANEXO 1. SOLICITUD PRESENTADA

COMO NORMA GENERAL, SE PONDRÁ UNA FILA POR CADA FASE DEL CICLO DEL AGUA, SALVO QUE HAYA VARIOS BENEFICIARIOS PARA CADA FASE DEL CICLO URBANO EN EL MUNICIPIO

| 10: |
|-----|
|-----|

| FASE CICLO URBANO | GESTIÓN | BENEFICIARIO | ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN | DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS | RESUMEN BREVE ACTUACIONES | ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS | PLAZO RECUPERACIÓN |
|-------------------|--------------------|-------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| SANEAMIENTO | GESTIÓN DIRECTA | AYUNTAMIENTO DE MIRA | Fase O. La red fecal dentro del casco urbano ha quedado limpia a falta de reconocimiento con cámaras | Treduerirà de renaraciones nuntuales hasta due no | Desde el momento de la DANA se procedió a la limpieza de la red y reposición de las bombas. Próximamente se reconocerá con cámara y se procederá en su caso a la | 250000,00 | 9,00 |
| SANEAMIENTO | GESTIÓN DIRECTA | AYUNTAMIENTO DE MIRA | Fase 1. La red fecal desde el casco urbano a la EDAR no está operativa | La red quedó atascada. Actualmente está fuera de | Se está procediendo a la limpieza. Se va a proceder a la revisión en cada pozo del estado y visualización con cámara para poder valorar su reparación (de menor importe) o | 450000,00 | 12,00 |



ANEXO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Imagen 1: Puente sobre el río Ojos de Moya



Imagen 2: Paseo peatonal Calle Cercados Fase 0



Imagen 3: río Ojos de Moya



Imagen 4: Calle Cercados



Imagen 5: Calle Coronel Médico Antonio Jiménez Fase 0



Imagen 6: Paseo Don Julián Castellanos



ANEXO 3. PLANOS

TERIO LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA ETO DEMOGRÁFICO



MAR CANTABRICO







CLAVE: ESCALA:


21.804-0142/7521_LOTE 3 INDICADAS
Originales A-3


n° PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

SITUACION Y LO
DE ACTUA

SITUACION Y LOCALIZACION
DE ACTUACIONES

| FECHA: MARZO-2025















21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA: 1/10.000

DESIGNACIÓN DEL PLANO: 2

FECHA: MARZO-2025 EMPLAZAMIENTO ACTUACIONES HOJA 1 DE 1



PLANTA E= 1/2.000



TÍTULO:

MEMORIA VALORADA DE LOS DAÑOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE
EN MIRA (CUENCA)


DE JDAS OVIEMBRE 21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA:

3 1/2.000
Originales A-3

PLANO: DESIGNACION DEL PLANO:

ABASTE
ACTUA











21.804-0142/7521_LOTE 3

3.2

ABASTECIMIENTO ACTUACIONES

FECHA: MARZO-2025 HOJA 1 DE 1

ABASTECIMIENTO
ACTUACIONES REDES
RENOVACION TUBERIA
REPOSICION ACOMETIDAS
REPOSICION PAVIMENTO EL INGENIERO AUTOR: ESCALA: DESIGNACIÓN DEL PLANO: 1/2.000
















| ı | | |
|---|-------------------------|----------|
| | 21.804-0142/7521_LOTE 3 | |
| | | Original |

ESCALA: 1/2.000


DESIGNACIÓN DEL PLANO: 4.1

FECHA: MARZO-2025 SANEAMIENTO ACTUACIONES HOJA 1 DE 1





TÍTU P



CLAVE: ESC 21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA:

1/2.000

Originales A-3

PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

4.2 SA

SANEAMIENTO ACTUACIONES FECHA:
MARZO-2025

HOJA 1 DE 1



PLANTA E= 1/2.000





SANEAMIENTO ACTUACIONES REDES





| CLAVE: | ESCA |
|-------------------------|---------|
| 21.804-0142/7521_LOTE 3 | |
| | Origina |

SANEAMIENTO ACTUACIONES REDES

> 1/2.000 Originales A-3

4.3 SANEA ACTUA


SANEAMIENTO
ACTUACIONES

FECHA:
MARZO-2025

HOJA 1 DE 1


DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DETALLE TIPO VALVULA DE CORTE E= 1/25




TRAPILLÓN FD DN 110


SECCION A-A'




PLANTA



DETALLE TIPO VENTOSA TRIFUNCIONAL 1"




SECCION A-A




PLANTA

LEYENDA


- COLLARIN TOMA PEØ90 o PEØ110 o PEØ160 CON SALIDA ROSCADA 1"
- 2. VÁLVULA DE BOLA 1"
- 3. VENTOSA TRIFUNCIONAL 1"



SECCION A-A'



PLANTA



LEYENDA

- 1. COLLARIN TOMA FD CON SALIDA ROSCADA Ø1 1/2"
- 2. ENLACE LATÓN Ø80 1 1/2" ROSCA MACHO
- 3. TUBERÍA POLIETILENO Ø 80 mm. (10ATM)
- 4. VÁLVULA DE ESFERA (DE LATÓN) Ø1 1/2" CON EXTREMOS ROSCA HEMBRA
- 5. ENLACE LATÓN Ø80 1 1/2" ROSCA HEMBRA









E CLAVE:

JDAS
OVIEMBRE 21.804-0142/7521_LOTE 3

ESCALA: N° PLANO: 1/25 5.1


DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ABASTECIMIENTO
DETALLES

FECHA:

MARZO-2025

HOJA 1 DE 1



TUBERIA ABASTECIMIENTO SECCION TIPO ZANJA

DIMENSIONAMIENTO DE ZANJAS PARA TUBERIA ≤ 350 mm.

| PROFUNDIDAD DE ZANJA H (m) | ANCHO MINIMO DE ZANJA B (m) |
|-------------------------------|--------------------------------|
| H ≤ 1.00 | 0.60 |
| 1.00 < H ≤ 1.75 | 0.80 |
| 1.75 < H ≤ 4.00 | 0.90 |
| H > 4.00 | 1.00 |

NOTA: COTAS EN METROS












SECCION TIPO ZANJA COLECTOR SANEAMIENTO




| D.exterior | D.exterior D.interior (mm) | | m) | |
|------------|----------------------------|------|------|--|
| () | , | H≤3m | H>3m | |
| 110 | 103 | 0.60 | 1.00 | |
| 125 | 118 | 0.60 | 1.00 | |
| 160 | 152 | 0.60 | 1.00 | |
| 200 | 190 | 0.60 | 1.00 | |
| 250 | 237 | 0.60 | 1.00 | |
| 315 | 300 | 0.82 | 1.02 | |
| 400 | 380 | 0.90 | 1.10 | |
| 500 | 475 | 1.00 | 1.20 | |
| 630 | 600 | 1.13 | 1.33 | |
| 710 | 675 | 1.21 | 1.41 | |
| 800 | 776 | 1.30 | 1.50 | |
| 900 | 876 | 1.50 | 1.70 | |
| 1000 | 968 | 1.60 | 1.80 | |
| 1100 | 1068 | 1.70 | 1.90 | |
| 1200 | 1168 | 1.80 | 2.00 | |
| 1300 | 1268 | 2.10 | 2.30 | |
| 1400 | 1368 | 2.20 | 2.40 | |
| 1500 | 1468 | 2.30 | 2.50 | |

NOTA: DN= D.ext.

SECCION TIPO ZANJA **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** Y ALBAÑALES-IMBORNALES

E= 1/25




NOTAS

- * LAS PIEZAS IRAN RECIBIDAS Y SUS JUNTAS SELLADAS CON MORTERO M-350.
- * TODAS LAS PIEZAS PREFABRICADAS SON DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA DE REPARTO DE 150x75xØ3 mm. DE ACERO CORRUGADO

TAPA: MATERIAL: **FUNDICION** JUNTA POLIETILENO EN MARCO MARCADO: D-400 EN CALZADA C-250 EN ACERAS REVESTIMIENTO: PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA

DETALLE TIPO POZO DE REGISTRO
















DETALLE TIPO ACOMETIDA DOMICILIARIA





SECCIÓN A - A'



DETALLE TIPO TAPA REGISTRO ARQUETA

E= 1/10 (cotas en cm)





PLANTA








PLANTA


DETALLE TIPO IMBORNAL RECTANGULAR 78 cm.

E= 1/10 (cotas en cm)


POCETA DE CLAPETA



SECCIÓN A - A'



SECCIÓN B - B'





Materiales: Poceta: Poliuretano

Chapeta: Aluminio, 1060 Peso: 3.714 kg


POCETA IMBORNAL **TIPO VALENCIA AR-61**

0,40 altura





SECCION A-A'




PLANTA

ORIFICIOS ARENAROS

ALZADO

exterior 0,50 interior 0,47

000000000000



PLANTA



EMPRESA CONSULTORA:

EL INGENIERO AUTOR:

ANTONIO DE PEDRO DE CELIS

MEMORIA VALORADA DE LOS DAÑOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE
EN MIRA (CUENCA)

CLAVE: ESCALA: 21.804-0142/7521_LOTE 3

1/15

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO: 6.3

MARZO-2025 SANEAMIENTO DETALLES

PERSPECTIVA



ANEXO 4. VALORACIÓN

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|
| C01 | ABASTECIMIENTO | | | | |
| 01 | FASE 1 | | | | |
| 01.001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | |
| EIQH.2bbabc | u Arqueta pre hormigón 40x40x40cm C-250 Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo nes interiores con tapa de hormigón clase (la base de grava de 20cm de espesor, la pras, recibido de canalizaciones, juntas y cie cavación, ni el relleno perimetral posterior, HS-5 del CTE. | C-250, incluida la formación de parte proporcional de embocadu- erres herméticos, sin incluir la ex- | 61,00 | | |
| | | | 61,00 | 117,36 | 7.158,96 |
| EIFA.1dda | Acometida PE <15m Ø32mm Acometida en conducciones generales de la puesta por collarín, machón doble, llave de cho, quince metros de tubo de polietileno b metro y 10 atmósferas de presión y llave de incluso arqueta de registro de 40x40cm de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón, una resistencia característica de 15N/mm2 ción de zanja y derechos y permisos para la vimento, totalmente instalada, conectada y miento. | esfera, manguito de rosca ma- aja densidad de 32mm de diá- e entrada acometida individual, ladrillo perforado de para uso no estructural y con , con orificio sumidero, excava- a conexión, sin reposición de pa- | | | |
| | | 61 | 61,00 | | |
| EIFN.5dcb | m Tb PE100 ø110mm 16atm 30% Suministro e instalación en zanja de tubo d PE100 negro con banda azul, para abasted 110mm de diámetro nominal y 16 atmósfer do un incremento del precio del tubo del 30 cesorios y piezas especiales y sin incluir la ja. | cimiento de agua potable de as de presión de trabajo, inclui- 1% en concepto de uniones, ac- | 61,00 743,47 | 931,84 | 56.842,24 |
| | | , <u>-</u> | 743,47 | 30,15 | 22.415,62 |
| EIFV.1aea | u Valv fund elas brd ø100 PN10/16 Válvula compuerta de cierre elástico, brida abastecimiento de agua, de 100mm de diár ción, presión nominal, 10/16 atm. Incluso ju instalada y en correcto estado de funcionar | metro nominal, cuerpo de fundi- ınta y accesorios. Totalmente | 8,00 8,00 | 347,53 | 2.780,24 |
| | TOTAL | 01.001 | * | · — | 89.197,06 |
| 01.001 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | 551101,00 |
| &1000IMP | Partida Alzada Imprevistos a justificar de excesos Incremento de un 10% en la valoración de del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/20 se aprueba el Reglamento general de la Le traciones Públicas, que podrá utilizarse par | las actuaciones en aplicación 001, de 12 de octubre, por el que ey de Contratos de las Adminis- | 1,00 | 89.197,06 | 89.197,06 |
| %0300RCD | Gestión de Residuos 6% s/PEM | <u>-</u> | 891,97 | 10,00 | 8.919,70 |
| %0200SYS | Seguridad y Salud 2% s/PEM | _ | 981,17 | 6,00 | 5.887,02 |
| | | _ | 1.040,04 | 2,00 | 2.080,08 |

14 julio 2025

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------------------|-----------------------------|----------|--------|------------|
| %0600IND | Costes Indirectos 6% | | | | |
| | | _ | 1.060,84 | 6,00 | 6.365,04 |
| | | TOTAL 01 | | | 112.448,90 |
| | TOTAL C01 | | | | 112.448,90 |

4 julio 2025

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD ANCHUR | A ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------|--|---|-----------|--------------------|--------|-----------|
| C02 | SANEAMIENTO | | | | | |
| 02 | FASE 1 | | | | | |
| 02.001 | DEMOLICIONES | | | | | |
| DDDV.5b | | | | | | |
| JJJV.30 | m Corte de pavimento hormigón Corte de solera de hormigón con sie didad, incluso barrido y limpieza por | | profun- | 3.963,96 | | |
| | | 1 0.000,00 | _ | 3.963,96 | 3,22 | 12.763,95 |
| DDDV.1ab | m³ Demolición mecánica firme mezcla bitun | ninosa | | | | |
| | Demolición de mezcla bituminosa el cos, incluida la retirada de escombro sin incluir la carga y el transporte a g | os a contenedor o acopio interm | | | | |
| | | 1 1.692,82 | 0,15_ | 253,92 | | 40.004.00 |
| DDDV.2db | m² Demolición mecánica pavimento urbano | niedra natural | | 253,92 | 51,28 | 13.021,02 |
| <i>DDD</i> v .200 | Demolición de pavimento urbano de mecánicos, incluida la retirada de es medio y sin incluir la carga y el trans | e piedra natural realizada con me scombros a contenedor o acopio sporte a gestor de residuos auto | o inter- | 529,02 | | |
| | | 1 529,02 | _ | 529,02 | 4,06 | 2.147,82 |
| DDDV.1bb | m³ Demolición mecánica firme hormigón | | | • | , | , |
| | Demolición de hormigón en firme re la retirada de escombros a contened carga y el transporte a gestor de res | dor o acopio intermedio y sin inc siduos autorizado. | cluir la | 207.22 | | |
| | | 1 1.915,51 | 0,15_ | 287,33 287,33 | 51,28 | 14.734,28 |
| DDDU.2a | u Demolición pozo registro < 4m | | | 20.,00 | 0.,20 | |
| | Demolición de pozo de registro de < incluida la retirada de escombros a cluir la carga y el transporte a gesto | contenedor o acopio intermedio | | | | |
| | | 75 | _ | 75,00 75,00 | 81,02 | 6.076,50 |
| DDDU.3a | m Demolición tubo H Ø<400mm | | | 7 3,00 | 01,02 | 0.070,30 |
| | Demolición de canalización enterrac 400mm de diámetro realizada con n de escombros, sin incluir la excavac y transporte a gestor de residuos au DN300 | nedios mecánicos, incluida la re ción previa para descucrirlos y la | tirada | 565,83 | | |
| | DN400 | 1 589,91 | _ | 589,91 | | |
| | | | | 1.155,74 | 11,89 | 13.741,75 |
| DDDU.3b | m Demolición tubo H Ø>400mm Demolición de canalización enterracy yores de 400mm de diámetro realiza retirada de escombros, sin incluir la la carga y transporte a gestor de res | ada con medios mecánicos, incl excavación previa para descuc | uida la | | | |
| | DN600 | 1 1.921,93 | | 1.921,93 | | |
| | DN800 | 1 226,18 | _ | 226,18 2.148,11 | 40,82 | 87.685,85 |
| GRNT.3c | t Transporte RCDs camión 15 t 40 km. | | | | , | 2300,00 |
| | Transporte de residuos de construcc mión de 15 t realizado por transport ción y/o eliminación considerando u carga y espera. | ista autorizado a instalación de | valoriza- | | | |
| | ca.ga , copora. | 2,4 1.554,00 | _ | 3.729,60 | | |
| | | | | 3.729,60 | 4,33 | 16.149,17 |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD ANCHURA ALTU | RA CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|---|--|--|----------------------|--------|------------|
| 02.002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| AMME22acabb | m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m | | | | | |
| | Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de excavación de 2.50 m y ancho de zanja e por paneles de acero, incluso tornillos de ale cascos protectores y eslingas de izado, color permitiendo el paso inferior de tuberías de ha yendo posterior desmontaje de la misma. | ntre 1 tas, co cada p | .00 a 4.00 m, formada odales, llaves de ajuste, or medios mecánicos, | | | |
| | yondo postonor doomentajo do la mioma. | 1 | 4.340,96 | 4.340,96 | | |
| | | 1 | 2.288,80 | 2.288,80 6.629,76 | 23,16 | 153.545,24 |
| AMME.2bbb | m³ Excv de znj mmec | | | 0.025,70 | 20,10 | 100.040,24 |
| | Excavación de zanja en terreno de tránsito re cánicos, incluida la carga de material y su ac te a un distancia menor de 10 km. | | | | | |
| | | 1 | 6.909,10 | 6.909,10 | | |
| A MANAT - 41. 1. 1. | m3 Form do mi muno | | | 6.909,10 | 20,77 | 143.502,01 |
| AMME.4bbb | m³ Excv de znj mmec Excavación de pozo en terreno de tránsito re cánicos, incluida la carga de material y su ac te a un distancia menor de 10km. | | | | | |
| | te a un distancia menor de Tokin. | 1 | 629,60 | 629,60 | | |
| | | | | 629,60 | 11,05 | 6.957,08 |
| AMME.5a | m² Refino y acabado | | | | | |
| | Refino y acabado de la excavación en cajeac | dos de | cimentaciones. 3.714,37 | 3.714,37 | | |
| | | ' | 3.7 14,37 | 3.714,37 | 3,68 | 13.668,88 |
| AMMR.5cb | m³ Rell znj arena | | | | | |
| | Relleno de zanja con arena. | | | | | |
| | | 1 | 2.642,08 | 2.642,08 | 02.47 | 64 046 00 |
| AMMR.5ba | m³ Rell znj zahorra compc | | | 2.642,08 | 23,17 | 61.216,99 |
| | Relleno y compactación de zanja con zahorra | a . | | | | |
| | , | 1 | 3.636,84 | 3.636,84 | | |
| ODUT 0 | | | | 3.636,84 | 23,01 | 83.683,69 |
| GRNT.3a | t Transporte RCDs camión 15 t 20 km. Transporte de residuos de construcción y de mión de 15 t realizado por transportista autor ción y/o eliminación considerando una distan | izado | a instalación de valoriz | | | |
| | carga y espera. | 1,8 | 9.269,30 | 16.684,74 | | |
| | | ,- | , | 16.684,74 | 2,17 | 36.205,89 |
| | TOTAL 02 | .002 | | | | 498.779,78 |
| 02.003 | RED SANEAMIENTO FECALES | | | | | |
| | | | | | | |
| AMGT.1b | m² Geotextil tejido PP-140 gr/m² Suministro y colocación de geotextil tejido de resistencia, de masa 140 gr/m², sobre terren cluso parte proporcional de solapes y unione da en obra. | o prev | viamente preparado, in- | | | |
| | | • | • | 13.215,40 | 0,74 | 9.779,40 |
| EISZ.5bac | m Canlz tubo san corrugado PVC Ø160mm SN8 Canalización realizada con tubo de PVC corr so, de 160mm de diámetro nominal exterior, yor o igual a 8KN/m2, con unión por copa co fondo de zanja, debidamente compactada y montado y conexionado, según Pliego de Pre les para Tuberías de Saneamiento de Poblac del tubo y sin incluir la excavación, relleno de | clase n junta nivelac escripc ciones | SN8, rigidez nominal ma elástica, colocado en da, y completamente ciones Técnicas Genera; incluido el transporte | a- el a- | | |

| CÓDIGO | RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------|--|--------------------|----------|------------|
| | | 300,00 | 24,22 | 7.266,00 |
| EISZ.5bbc | m Canlz tubo san corrugado PVC Ø200mm SN8 | | | |
| | Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior li- | | | |
| | so, de 200mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal ma- | | | |
| | yor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el | | | |
| | fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente | | | |
| | montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Genera- | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final. | | | |
| | | 80,00 | | |
| | | 80,00 | 31,57 | 2.525,60 |
| EISZ.5bdc | m Caniz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN8 | | | |
| | Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior li- | | | |
| | so, de 315mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal ma- yor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el | | | |
| | fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente | | | |
| | montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Genera- | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte | | | |
| | del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final. | | | |
| | 1 556,83 | 556,83 | | |
| FIG7 Eboo | Ocale take and commende DVO (MOOnes) CNO | 556,83 | 61,40 | 34.189,36 |
| EISZ.5bec | m Canalización realizado espatulos de DVC corrugado, deble pered interior li | | | |
| | Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal ma- | | | |
| | yor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el | | | |
| | fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente | | | |
| | montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Genera- | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte | | | |
| | del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final. | | | |
| | 1 589,91 | 589,91 | | |
| -107 -1 | 0 1 1 1 N/O 5500 - 01/O | 589,91 | 96,07 | 56.672,65 |
| EISZ.5bgc | m Caniz tubo san corrugado PVC Ø630mm SN8 | | | |
| | Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, interior li- | | | |
| | so, de 630mm de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal ma- | | | |
| | yor o igual a 8KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el | | | |
| | fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Genera- | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte | | | |
| | del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final. | | | |
| | 1 1.921,93 | 1.921,93 | | |
| | | 1.921,93 | 185,64 | 356.787,09 |
| AMMR.5cb | m³ Rell znj arena | | | |
| | Relleno de zanja con arena. | 100,80 | | |
| | 1 80,00 0,60 0,60 | 28,80 | | |
| | 1 556,83 0,82 0,72 | 328,75 424.74 | | |
| | 1 589,91 0,90 0,80 1 1.921,93 1,13 1,03 | 424,74 2.236,93 | | |
| | · | 3.120,02 | 23,17 | 72.290,86 |
| EISA11aaba | u Pozo registro PVC Ø1.00 m alt 1.50 m | | | |
| | Pozo de registro de 1.00 m de diámetro nominal, 1.50m de altura nominal, | | | |
| | para colector de hasta 500 mm de diámetro, compuesto por cuerpo de | | | |
| | PVC con una rigidez anular SN8 kN/m2, con pates preinstalados, base cie- | | | |
| | ga en PEAD con junta de estanqueidad incluida, cono reductor a 600 mm | | | |
| | de PEAD, instalado sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón | | | |
| | HM-20/B/20/X0, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm B 500 T, recibido de marco y tapa circular de fundición clase | | | |
| | D-400, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. | | | |
| | 8 | 8,00 | | |
| | | 8,00 | 1.564,10 | 12.512,80 |
| | | • | • | , |

| CÓDIGO | RESUMEN UDS | LONGITUD ANCHURA ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------|--|---------------------------------------|--------------|----------|------------|
| EISA11bbbb | u Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 2.00 m | | | | |
| | Pozo de registro de 1.20 m de diámetro nominal, para colector de 630 mm de diámetro, compuesto | por cuerpo de PVC con | | | |
| | una rigidez anular SN8 kN/m2, con pates preinsta AD con junta de estanqueidad incluida, cono redu instalado sobre solera de 30 cm de espesor de ho | ctor a 600 mm de PEAD, | | | |
| | geramente armada con malla electrosoldada ME | | | | |
| | T, recibido de marco y tapa circular de fundición o | | | | |
| | excavación ni el relleno perimetral posterior. | | 44,00 | | |
| | 44 | _ | 44,00 | 2.491,71 | 109.635,24 |
| EISA11bcbb | u Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 2.50 m | | , | , | , |
| | Pozo de registro de 1.20 m de diámetro nominal, | | | | |
| | para colector de 630 mm de diámetro, compuesto | | | | |
| | una rigidez anular SN8 kN/m2, con pates preinsta AD con junta de estanqueidad incluida, cono redu | | | | |
| | instalado sobre solera de 30 cm de espesor de ho | | | | |
| | geramente armada con malla electrosoldada ME | | | | |
| | T, recibido de marco y tapa circular de fundición o | lase D-400, sin incluir la | | | |
| | excavación ni el relleno perimetral posterior. | | 9,00 | | |
| | 9 | _ | 9,00 | 2.732,30 | 24.590,70 |
| EISA11bdbb | u Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 3.00 m | | | | |
| | Pozo de registro de 1.20 m de diámetro nominal, | | | | |
| | para colector de 630 mm de diámetro, compuesto | • | | | |
| | una rigidez anular SN8 kN/m2, con pates preinsta | | | | |
| | AD con junta de estanqueidad incluida, cono redu instalado sobre solera de 30 cm de espesor de ho | | | | |
| | geramente armada con malla electrosoldada ME | | | | |
| | T, recibido de marco y tapa circular de fundición o | | | | |
| | excavación ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| | 9 | - | 9,00 9,00 | 2.983,89 | 26.855,01 |
| EISA11bhbb | u Pozo registro PVC Ø1.20 m alt 5.00 m | | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,01 |
| | Pozo de registro de 1.20 m de diámetro nominal, | 5.00m de altura nominal, | | | |
| | para colector de 630 mm de diámetro, compuesto | • | | | |
| | una rigidez anular SN8 kN/m2, con pates preinsta | | | | |
| | AD con junta de estanqueidad incluida, cono redu instalado sobre solera de 30 cm de espesor de ho | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | geramente armada con malla electrosoldada ME | • | | | |
| | T, recibido de marco y tapa circular de fundición d | | | | |
| | excavación ni el relleno perimetral posterior. | | | | |
| | 2 | _ | 2,00 2,00 | 4.130,52 | 8.261,04 |
| EIQP.1acac | u Arqueta PP regist paso 40x40x40cm B-125 | | 2,00 | 4.130,32 | 0.201,04 |
| | Arqueta de paso registrable de polipropileno de 4 | 0x40x40cm de dimensio- | | | |
| | nes interiores, con cerco y tapa ciega reforzada c | | | | |
| | da la formación de la base de hormigón HA-30/B/ | | | | |
| | espesor, la parte proporcional de embocaduras, r | | | | |
| | nes, juntas y cierres herméticos, sin incluir la exca metral posterior, totalmente ejecutada. | avacion, ni errelleno pen- | | | |
| | 95 | _ | 95,00 | | |
| | | | 95,00 | 221,42 | 21.034,90 |
| EISA12a | u Conexión 160 mm p/pozo PVC | roolizado con elin electe | | | |
| | Conexión de colector a pozo de registro de PVC, mérico de 160 mm de diámetro para entrada/salic | • | | | |
| | ción ni el relleno perimetral posterior. | ia, siii iiisiaii la GAGAVA- | | | |
| | 75 | _ | 75,00 | | |
| | | | | | |

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS L | ONGITUD AN | CHURA ALTU | IRA CA | NTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|--------|------------|
| EISA12b | u Conexión 200 mm p/pozo PVC | | | | | | | |
| | Conexión de colector a pozo de re | gistro de PVC, re | alizado co | n clip elasto | - | | | |
| | mérico de 200 mm de diámetro pa | | sin incluir | la excava- | | | | |
| | ción ni el relleno perimetral posteri | or. 20 | | | | 20,00 | | |
| | | 20 | | | | 20,00 | 88,15 | 1.763,00 |
| | | TOTAL 02.003 | | | | | | 749.529,15 |
| 02.004 | DED CANEAMIENTO DI LIVIALEO | | | | | | | , |
| 02.004 | RED SANEAMIENTO PLUVIALES | CNO | | | | | | |
| EISZ.5bhc | m Canlz tubo san corrugado PVC Ø800m Canalización realizada con tubo de | | doble nar | ad interior l | i_ | | | |
| | so, de 800mm de diámetro nomina | • | • | | | | | |
| | yor o igual a 8KN/m2, con unión po | | | | | | | |
| | fondo de zanja, debidamente com | | | | | | | |
| | montado y conexionado, según Pli | | | | a- | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento | | | • | -1 | | | |
| | del tubo y sin incluir la excavación, | relieno de la zar | ıja nı comp 43,22 | actacion fin | aı. | 43,22 | | |
| | | · | .0, | | | 43,22 | 310,88 | 13.436,23 |
| U02040070 | m Marco prefabricado visitable de 1,00x1 | ,80 m | | | | | | |
| | Suministro y colocación de mar | | | | | | | |
| | gón armado tipo HA-30/P/12 d | | | | | | | |
| | UNE-EN 14844 y/o incluso norr | _ | | | | | | |
| | juntas interiores y exteriores co | n mortero tipo | M-450, C | EM-II/A-P | | | | |
| | 32,5. | | | | | | | |
| | | 1 | 182,960 | | | 182,960 | | |
| EISA15da | u Sumidero horm pref 700x460x700 mm | C 250 | | | | 182,96 | 439,90 | 80.484,10 |
| LIOATJUA | Sumidero-imbornal sifónico en calz | | on sumide | ero prefabrio | ۰a- | | | |
| | do de hormigón de 700x460x700 n | | | | | | | |
| | granular de 20 cm de espesor, relle | | | | | | | |
| | marco abatible realizada en fundic | • | | • | | | | |
| | tura asfáltica negra y superficie an | | • | | | | | |
| | cluso conexión a acometida y relle | | n incluir la | excavación | | 10.00 | | |
| | | 10 | | | | 10,00 10,00 | 199,28 | 1.992,80 |
| EISZ.5bbc | m Caniz tubo san corrugado PVC Ø200m | m SN8 | | | | . 0,00 | .00,20 | |
| | Canalización realizada con tubo de | PVC corrugado. | doble par | ed, interior l | i- | | | |
| | so, de 200mm de diámetro nomina | | | | | | | |
| | yor o igual a 8KN/m2, con unión po | • | | | el | | | |
| | fondo de zanja, debidamente comp | • | • | | | | | |
| | montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Genera- | | | | | | | |
| | les para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final. | | | | | | | |
| | der tabe y siir inoidii la excavacion, | 10 | 6,00 | actación ini | ш. —— | 60,00 | | |
| | | | | | | 60,00 | 31,57 | 1.894,20 |
| AMMR.5cb | m³ Rell znj arena | | | | | | | |
| | Relleno de zanja con arena. | 1 | 43,22 | 1,30 1 | ,20 | 67,42 | | |
| | | 1 | 60,00 | |),60 | 21,60 | | |
| | | | | | | 89,02 | 23,17 | 2.062,59 |
| | | TOTAL 02.004 | | | | | | 99.869,92 |

4 julio 2025

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| 02.005 | PAVIMENTOS | | | | |
| AMMR.6dcb | m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0 | | | | |
| | Relleno de zanja con hormigón HM-20/ | B/12/X0, vertido directamente des- | | | |
| | de camión. | 1 278,18 | 278,18 | | |
| | | 1 270,10 | 278,18 | 152,53 | 42.430,80 |
| JPCR.2b | m2 Riego impr C50BF4 | | 270,10 | 102,00 | 42.400,00 |
| | Riego de imprimación realizado con en | nulsión asfáltica tipo C50BF4 con | | | |
| | una dotación de 1kg/m2, incluso barrid | o y preparación de la superficie. | | | |
| | - | 1 1.622,93 | 1.622,93 | | |
| | | | 1.622,93 | 0,95 | 1.541,78 |
| IPCM.7bcaacad | m2 Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D porf e6 cm | | | | |
| | Formación de capa de rodadura de 6 c da, ejecutada mediante el suministro, e bituminosa en caliente tipo AC 16 surf maño máximo 16 mm, incluida una dot da de mezcla y sin incluir su transporte entre 1200 y 2500 m ² /día | xtendido y compactación de mezcla 335/50 D con árido porfídico de ta- ación de 0.05 t de betún por tonela- | | | |
| | entre 1200 y 2500 m2/día. | 1 1.622,93 | 1.622,93 | | |
| | | _ | 1.622,93 | 15,60 | 25.317,71 |
| | тот | AL 02.005 | | _ | 69.290,29 |
| 2.001 | DEMOLICIONES | | | | 00.200,20 |
| | | - | 1,00 | 166.320,34 | 166.320,34 |
| 02.002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | _ | | | |
| 2.003 | RED SANEAMIENTO FECALES | | 1,00 | 498.779,78 | 498.779,78 |
| | | - | 1,00 | 749.529,15 | 749.529,15 |
|)2.004 | RED SANEAMIENTO PLUVIALES | _ | 1,00 | 99.869,92 | 99.869,92 |
| 02.005 | PAVIMENTOS | _ | 1,00 | 33.003,32 | 33.003,32 |
| &1000IMP | Partida Alzada Imprevistos a justificar de ex | racos de medición | 1,00 | 69.290,29 | 69.290,29 |
| G. 1999IMF | Incremento de un 10% en la valoración del artículo 160.1 del Real Decreto 109 se aprueba el Reglamento general de I traciones Públicas, que podrá utilizarse | de las actuaciones en aplicación 8/2001, de 12 de octubre, por el que a Ley de Contratos de las Adminis- | | | |
| | | - | 15.837,89 | 10,00 | 158.378,90 |
| %0300RCD | Gestión de Residuos 6% s/PEM | _ | | | |
| %0200SYS | Seguridad v Salud 20/ a/DEM | | 17.421,68 | 6,00 | 104.530,08 |
| %U2UUS1S | Seguridad y Salud 2% s/PEM | _ | 18.466,98 | 2,00 | 20,022,00 |
| 60600IND | Costes Indirectos 6% | | 10.400,90 | 2,00 | 36.933,96 |
| | | _ | 18.836,32 | 6,00 | 113.017,92 |
| | тот | AL 02 | | | 1.996.650,34 |
| | TOTAL C02 | | | _ | 1.996.650,34 |
| | TOTAL | | | | 2.109.099,24 |



MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALFAFAR (VALENCIA)

ANEXO Nº5 INCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST-DANA 2024 EN LA COMUNITAT VALENCIANA





En respuesta al oficio remitido al Instituto Valenciano de la Edificación por la

Subdirección General de Dominio Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

en relación con el INCREMENTO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN POST-DANA 2024 EN LA COMUNITAT VALENCIANA, el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

INFORMA

Que coyunturas similares del mercado de la construcción como la actual, derivada de las actuaciones de reconstrucción de los daños causados por la DANA 2024, en la que la elevada demanda de materiales y la escasez de mano de obra y maquinaria provoca excepcionales subidas de los precios, conllevan a que las licitaciones de obras queden desiertas y que los contratistas abandonen las obras por no poder asumir los sobrecostes.

Que durante la pandemia provocada por la COVID-19 y la guerra de Ucrania, para evitar el colapso de las actuaciones y agilizar la tramitación de los expedientes, la Generalitat Valenciana optó por actualizar los presupuestos de obra aplicando un coeficiente incremental calculado mediante la fórmula de revisión de precios correspondiente, procedimiento análogo al propuesto en el oficio recibido, por lo que desde el IVE se considera procedente y adecuado para resolver las subvenciones destinadas a la reconstrucción de daños causados por la DANA 2024 en el menor plazo posible.

Que las referencias y fuentes que rutinariamente consulta el IVE, así como las informaciones que nos hacen llegar desde nuestro patronato las asociaciones de constructores y contratistas, coinciden con los valores expuestos en el oficio, suponiendo unos incrementos aproximados en los precios del 35 % de la mano de obra, un 25 % en el alquiler de la maquinaria y un 3 % en los materiales de construcción en la provincia de Valencia.

Que, considerando qie la repercusión media en el total de un presupuesto de obra puede establecerse entre un 35 % y 50 % para los materiales, entre un 30 % y 50 % para la mano de obra y entre un 10 % y 30 % para la maquinaria (sabiendo que estos porcentajes pueden variar considerablemente en función de las características de la obra), se estima que los incrementos de precios propuestos se traducen en un incremento medio del 20 % del presupuesto de la obra.

Que la publicación de la edición 2025 de la Base de datos de Construcción del IVE está prevista para la segunda quincena de julio incorporando la actualización de los precios de la provincia de Valencia a las circunstancias actuales. Hasta su publicación, y dada la urgencia que requiere la correspondiente fase de reconstrucción, desde el IVE se recomienda incrementar un 20 % los precios publicados en la edición 2024 de la Base de Datos de Construcción del IVE.

En Valencia, a la fecha de la firma electrónica