

PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR.

DOCUMENTO: DOCUMENTO V PRESUPUESTO

PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR

CONSULTOR: WARA INGENIERÍA AMBIENTAL SL

AUTOR: GERMÁN HERNÁNDEZ DURÁN. Dr. Ingeniero de Minas. Nº Col. 414



MAYO 2019

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR.

DOCUMENTO V PRESUPUESTO

ÍNDICE

1	CUADRO DE PRECIOS Nº1	
2	CUADRO DE PRECIOS Nº2	-
3	MEDICIONES	(
4	MEDICIONES Y PRESUPUESTO	.1 <i>′</i>
5	RESUMEN DEL PRESUPUESTO	.13

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA

JILV Ud Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.

912.03

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas de vida y de descenso para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación de líneas de vida,

descenso y posicionamiento en el talud y medios auxiliares.

NOVECIENTOS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

JSMM Ud Jornada de saneo manual de bloques inestables

483.00

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas realizado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales.

Incluye medios auxiliares y transporte de productos hasta lugar de carga.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

JLMME Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos

749,37

Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y carga del material así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliares. Jornada míni-

ma de 8 horas.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESBR Ud Jornada desbroce del terreno

656,29

Jornada de desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales y mecánicos (motosierra y/o desbrozadora), retirada de los materiales excavados y restos vegetales y carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en función de las condiciones de transporte, y protección de los árboles o plantas que se han de conservar.

Jornada mínima de 8 horas.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PAJ-ATA PA PAJ Apoyo para trabajos en altura

3.000,00

Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la contratación de gruas móviles de gran tonelaje y alcance, o servicios de helicóptero para traslado y

colocación de material hasta lugares de dificil acceso.

TRES MIL EUROS

REM Ud PAJ Remates y terminaciones

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU

TTAPVC

m2 Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)

11,43

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x 10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado con aleación 95Zn 5Al y recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxiliares para el montaje, totalmente terminado. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GUN-FIBP

m2 Hormigón proyectado con fibras

49,90

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y rebote, puesto en obra por vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y 12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

RC-10

m2 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

110,46

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x 10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=4m, Sy=4m). Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RC-15

n2 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

134,90

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=3m, Sy=3m). Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN

EXCMAN m3 Excavación manual para cimentación

14.34

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimenta-

ción de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JLMME

Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos

749.37

Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y carga del material así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliares. Jornada mínima de 8 horas.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UMREC001

m3 Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce

225,20

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia mínima 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y muros, vertido mediante bomba, vibrado, curado y colocado.

Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08 y DB-SE-C,

retirada de los restos o residuos y transporte a vertedero o gestor autorizado.

Incluye el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO

SEÑATRAF ud Señalización y desvío de tráfico

521,75

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, suministro, colocación y retirada de la señalización de obras y desvíos, vehículos necesarios y de-

más elementos auxiliares, en horario nocturno o diurno.

QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD

SYS Seguridad y Salud 7.000,00

SIETE MIL EUROS

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS

GRT Ud Gestión de tierras y RCD

157,19

Retirada de residuos de tierras, piedras y restos de hormigón en obra a planta de valorización, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-

tión. Medido el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE

CÉNTIMOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

UD RESUMEN

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO

CAPÍTULO C	1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA		
JILV	Ud Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.		
	Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas o	de vida y de des-	
	censo para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación		
	descenso y posicionamiento en el talud y medios auxiliares.	·	
	····· , , , ···· · · · · · · · · · · ·	Mano de obra	460,00
		Resto de obra y materiales	452,03
		· —	
		TOTAL PARTIDA	912,03
JSMM	Ud Jornada de saneo manual de bloques inestables		
	Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en tal		
	alizado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en tr	rabajos verticales.	
	Incluye medios auxiliares y transporte de productos hasta lugar de carga.		
		Mano de obra	460,00
		Resto de obra y materiales	23,00
		TOTAL PARTIDA	483,00
JLMME	Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos		.00,00
JEIMILE	Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo		
	nes de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y	· ·	
	así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero auto		
	vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliar		
	ma de 8 horas.	oor oornaaa miin	
	114 40 0 101401	Mano de obra	232,00
		Maquinaria	409,52
		Resto de obra y materiales	107,85
		TOTAL PARTIDA	749,37
DESBR	Ud Jornada desbroce del terreno		
	Jornada de desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundio		
	cm, con medios manuales y mecánicos (motosierra y/o desbrozadora), retirada		
	excavados y restos vegetales y carga a camión, incluido transporte a verteden		
	non de vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior car	· -	
	las condiciones de transporte, y protección de los árboles o plantas que se h	nan de conservar.	
	Jornada mínima de 8 horas.		
		Mano de obra	233,84
		Maquinaria	319,04
		Resto de obra y materiales	103,41
		TOTAL PARTIDA	656,29
PAJ-ATA	PA PAJ Apoyo para trabajos en altura		
	Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consi	stentes en la con-	
	tratación de gruas móviles de gran tonelaje y alcance, o servicios de helicópte	ro para traslado y	
	colocación de material hasta lugares de dificil acceso.		
		TOTAL PARTIDA	3.000,00
REM	Ud PAJ Remates y terminaciones		2.000,00
	. 715 Romatos j. torminationolos		
		TOTAL PARTIDA	1.500,00

PRECIO

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU

TTAPVC

m2 Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x 10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado con aleación 95Zn 5Al y recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxiliares para el montaje, totalmente terminado. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

TOTAL PARTIDA	11,43
Resto de obra y materiales	6,77
Mano de obra	4,66

GUN-FIBP

m2 Hormigón proyectado con fibras

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y rebote, puesto en obra por vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y 12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

TOTAL PARTIDA	49,90
Resto de obra y materiales	24,15
Maquinaria	22,30
Mano de obra	3,45

RC-10

n2 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=4m, Sy=4m). Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

TOTAL PARTIDA	110,46
Resto de obra y materiales	75,00
Maquinaria	4,21
Mano de obra	31,25

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

RC-15

m2 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=3m, Sy=3m). Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Mano de obra	34,10
Maquinaria	5,67
Resto de obra y materiales	95,13
TOTAL PARTIDA	134.90

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C3 RECALCES DE	HORMIGÓN
-------------------------	----------

EXCMAN

m3 Excavación manual para cimentación

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimenta-

ción de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

Mano de obra	13,65
Resto de obra y materiales	0,69

14,34

749.37

TOTAL PARTIDA.....

JLMME

Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos

Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y carga del material así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliares. Jornada míni-

ma de 8 horas.

Mano de obra	232,00
Maquinaria	409,52
Resto de obra y materiales	107,85
-	

TOTAL PARTIDA.....

UMREC001

m3 Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia mínima 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y muros, vertido mediante bomba, vibrado, curado y colocado.

Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08 y DB-SE-C,

retirada de los restos o residuos y transporte a vertedero o gestor autorizado.

Incluye el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

TOTAL PARTIDA	225,20
Resto de obra y materiales	147,85
Maquinaria	15,00
Mano de obra	62,35

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO

SEÑATRAF

ud Señalización y desvío de tráfico

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, suministro, colocación y retirada de la señalización de obras y desvíos, vehículos necesarios y de-

más elementos auxiliares, en horario nocturno o diurno.

Mano de obra	259,28
Maquinaria	237,20
Resto de obra y materiales	25,27
TOTAL PARTIDA	521.75

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD

SYS Seguridad y Salud

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS

GRT Ud Gestión de tierras y RCD

Retirada de residuos de tierras, piedras y restos de hormigón en obra a planta de valorización, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-

tión. Medido el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA A	LTURA PARCIALES	CANTIDAD	
	CAPÍTULO C1 IMPLANTA	CIÓN Y RETIRADA			
JILV	Ud Jornada de implantació	n línea de vida, descenso y pos.			
	-	de trabajos verticales en implantación de líneas jo e inspección del talud. Incluye instalación d talud y medios auxiliares.			
		2	2,00		
				2,00	
JSMM	Ud Jornada de saneo manu	al de bloques inestables			
	U d de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas realizado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales. Incluye medios auxiliares y transporte de productos hasta lugar de carga.				
	Zonas de basalto	2	2,00		
				2,00	
JLMME	Ud Jornada de retirada y li	npieza de material desprendido/desechos			
	Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y carga del material así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliares. Jornada mínima de 8 horas.				
	Limpieza	2	2,00		
				2,00	
DESBR	Ud Jornada desbroce del te	rreno			
	con medios manuales y mecá vados y restos vegetales y c vertido. Incluso p/p de trocead	a del terreno con arbustos, hasta una profundi nicos (motosierra y/o desbrozadora), retirada c arga a camión, incluido transporte a vertedero o y apilado para facilitar su posterior carga, en fi de los árboles o plantas que se han de cons	de los materiales exca- autorizado y canon de unción de las condicio-		
	Total	1	1,00		
			_	1,00	
PAJ-ATA	PA PAJ Apoyo para trabajo	s en altura			
	Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la contratación de gruas móviles de gran tonelaje y alcance, o servicios de helicóptero para traslado y colocación de material hasta lugares de dificil acceso.				
		1	1,00		
			-	1,00	
REM	Ud PAJ Remates y termina	ciones			
		1	1,00		
				1,00	

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU

TTAPVC

m2 Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x 10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado con aleación 95Zn 5Al y recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxiliares para el montaje, totalmente terminado. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

TTA-1 250 250,00 TTA-2 800 800,00

1.050,00

GUN-FIBP

m2 Hormigón proyectado con fibras

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y rebote, puesto en obra por vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y 12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución.

Sobre Escorias de Basalto 1200 1.200,00

1.200,00

RC-10

m2 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=4m, Sy=4m). Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

RC10-1 304 304,00 RC10-2 112 112,00

416,00

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

RC-15

m2 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasiv o capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=3m, Sy=3m). Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original

RC15-1 1 252,00 252,00 RC15-2 1 504,00 504,00

756,00

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN **EXCMAN** m3 Excavación manual para cimentación Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimentación de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de ex cavación. Cimiento Muro 1 1,00 0,40 14,00 14,00 JLMME Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y carga del material así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios auxiliares. Jornada mínima de 8 horas. Cimentación 1,00 1,00 UMREC001 m3 Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia mínima 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y muros, vertido mediante bomba, vibrado, curado y colocado. Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08 y DB-SE-C, retirada de los restos o residuos y transporte a vertedero o gestor autorizado. Incluye el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original. Muro 1 90.00 90.00 90,00

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO SEÑATRAF ud Señalización y desvío de tráfico Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, suministro, colocación y retirada de la señalización de obras y desvíos, vehículos necesarios y demás elementos auxiliares, en horario nocturno o diurno. Jornada 4,00 4,00 4,00

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PAR	RCIALES CANTIDAD	
	CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SAI	LUD		
SYS	Seguridad y Salud			
	Total	1	1,00	
			1,00	

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS GRT Ud Gestión de tierras y RCD Retirada de residuos de tierras, piedras y restos de hormigón en obra a planta de valorización, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3 Bandejas 9,00 9,00 9,00

DOCUMENTO V PRESUPUESTO

4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. DOCUMENTO V PRESUPUESTO

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA AL	TURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	CAPÍTULO C1 IMPLANTA	ACIÓN Y RETIRADA					
JILV	Ud Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.						
		de trabajos v erticales en implantación de líneas d ajo e inspección del talud. Incluye instalación de talud y medios auxiliares.	•				
		2	2,00				
				2,00	912,03	1.824,06	
JSMM	Ud Jornada de saneo manu	ial de bloques inestables					
	zado por medios manuales, for	labores de de saneo de bloques inestables en ta mada por cuatro Oficiales especialistas en trabajo de productos hasta lugar de carga.					
	Zonas de basalto	2	2,00				
				2,00	483,00	966,00	
JLMME	Ud Jornada de retirada y lii	mpieza de material desprendido/desechos					
	saneo en talud. Incluye la utiliz de camión con volquete para	de arrastres y material desprendido, con motivo o ación de una mixta para la extracción y carga o el transporte del mismo a vertedero autorizado o obra así como demás medios auxiliares. Jornad	del material así como i/canon de vertido y				
	Limpieza	2	2,00				
				2,00	749,37	1.498,74	
DESBR	Ud Jornada desbroce del te	erreno					
	con medios manuales y mecái vados y restos vegetales y ca vertido. Incluso p/p de troceado	a del terreno con arbustos, hasta una profundida nicos (motosierra y/o desbrozadora), retirada de arga a camión, incluido transporte a vertedero a o y apilado para facilitar su posterior carga, en fur o de los árboles o plantas que se han de conser	los materiales exca- utorizado y canon de ación de las condicio-				
	Total	1	1,00				
				1,00	656,29	656,29	
PAJ-ATA	PA PAJ Apoyo para trabajo	os en altura		,	,		
	Partida de alzada a justificar de	e medios de apoyo para trabajos en altura. Consistonelaje y alcance, o servicios de helicóptero pa					
		1	1,00				
				1,00	3.000,00	3.000,00	
REM	Ud PAJ Remates y termina	ciones					
		1	1,00				
				1,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL CADÍTULO CAL	MPLANTACIÓN Y RETIRADA				9.445,09	

RESUMEN

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU TTAPVC m2 Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC) M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado con aleación 95Zn 5Al y recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, pequeño material y medios auxiliares para el montaje, totalmente terminado. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original. TTA-1 250 250,00 TTA-2 800 800,00 1.050,00 11,43 12.001,50 **GUN-FIBP** m2 Hormigón proyectado con fibras Sellado, sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y rebote, puesto en obra por vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y 12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y áridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución. Sobre Escorias de Basalto 1.200,00 1.200,00 49,90 59.880,00 RC-10 m2 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2 para un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente (Sx=4m, Sy=4m). Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original RC10-1 304 304 00 RC10-2 112 112.00 416,00 110,46 45.951,36

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

PRECIO

CANTIDAD

IMPORTE

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD ANCHURA A	LTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
RC-15	m2 Red de cables de acero	cap. soporte 15 kN/	/m2 (RC-15) L. bulon=4	m				
	Sistema de sostenimiento pas FS=1,67 para las tensiones de cables de acero galvanizado, colocada sobre una malla de a perficie de la ladera o talud de con cables de acero de alma i rreno mediante barras de a (Sx=3m, Sy=3m). Con p.p. clajes de cable de 16mm, tota para su instalación, incluso el ren este tratamiento en su esta adopción de las medidas nec cumplan su función, se realiza nal.	e trabajo de todos los de 8mm de diámetro, lambre de triple torsio desmonte. Los paño metálica de 16mm de cero autorroscables de red de cables de 2 mente instalada segúr mantenimiento del talu do original, libre de ex esarias. En su defect	elementos componentes 250mm de luz de romb ón de 80x10/16, adosada s de red están unidos ho diámetro. La red estará a de diámetro 32mm dis 50mm de luz de rombo, n los planos. Incluye todo do y de todas las zonas do ccesos de hormigón u otro, o en caso de que las	Consisto, 3m de las directa vizontal y inclada y tribuidas malla T.T is los me la trabajo os vertidimedidas	ente de red de lado de paño, mente a la su- y verticalmente adosada al te- modularmente T. cables y an- edios auxiliares que no requie- los mediante la sadoptadas no			
	RC15-1	1	252,00		252,00			
	RC15-2	1	504,00		504,00			
				_		756,00	134,90	101.984,40
	TOTAL CAPÍTULO C2	ESTABILIZACION	IES IN SITU				—	219.817,26

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD AN	CHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C3 RECALCES	DE HORMIGÓN					
EXCMAN	m3 Excavación manual para	cimentación					
	profundidad máxima de 0,5m. T	ciado de terreno medio, realizada iene como fin la limpieza de materi carga manual de restos de excava	al inadecuado para				
	Cimiento Muro 1	1 35,00	1,00 0,40	14,00			
					14,00	14,34	200,76
JLMME	Ud Jornada de retirada y lim	pieza de material desprendido/	desechos				
	Jornada de retirada y limpieza d saneo en talud. Incluye la utiliza de camión con volquete para e transporte de la maquinaria a la						
	Cimentación	1		1,00			
					1,00	749,37	749,37
UMREC001	m3 Hormigón HM-30/P/20/III	C en muros de recalce					
	para ambiente marino, relación a ma 25 N/mm², totalmente ejecu mediante bomba, vibrado, curao Incluy e encofrado a una cara, d rada de los restos o residuos y Incluy e el mantenimiento del talu en su estado original, libre de ex didas necesarias. En su defecto	O/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., co a/c 0,45; Contenido mínimo de cerr utado. Elaborado en central en rellido y colocado. esencofrado y medios auxiliares. I transporte a vertedero o gestor auto ud y de todas las zonas de trabajo accesos de hormigón u otros vertido o, o en caso de que las medidas a onas afectadas hasta llevarlas a su	nento 250 kg/m³; Reno de zapatas y Según EHE-08 y orizado. que no requieren s mediante la adop adoptadas no cum	esistencia míni- muros, vertido DB-SE-C, reti- este tratamiento ción de las me-			
	Muro 1	1 90,00		90,00			
					90,00	225,20	20.268,00
	TOTAL CAPÍTULO C3 R	ECALCES DE HORMIGÓN					21.218,13

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD ANCHURA ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C4 SEÑALIZ	ACIÓN CORTE Y D	ESVÍO DE TRÁFICO				
SEÑATRAF	ud Señalización y desvío	de tráfico					
		a señalización de obras	svíos de tráfico que incluye seña y desvíos, vehículos necesario				
	Jornada	1	4,00	4,00			
					4,00	521,75	2.087,00
	TOTAL CAPÍTULO C4	SEÑALIZACIÓN C	ORTE Y DESVÍO DE TRÁFI	CO			2.087,00

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA	ALTURA PARCIAL	S CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y S	SALUD				
SYS	Seguridad y Salud					
	Total	1	1,	00		
				1,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL CAPÍTULO C5 SEGU	RIDAD Y SALUD				7.000,00

TALUD SANTA LUCÍA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LO	NGITUD ANCHURA ALTURA	A PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C6 GESTIÓ	N DE RESIDUOS					
GRT	Ud Gestión de tierras y F	≀CD					
		elección, carga, transporte	ormigón en obra a planta de val a planta, descarga y canon de				
	Bandejas	1	9,00	9,00			
					9,00	157,19	1.414,71
	TOTAL CAPÍTULO C	6 GESTIÓN DE RESI	DUOS				1.414,71
	TOTAL						260.982,19

5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del presente proyecto es el siguiente:

	9.445,09 € 19.817,26 € 21.218,13 € 2.087,00 €	% 3,6% 84,2% 8,1%
	19.817,26 € 21.218,13 € 2.087,00 €	84,2% 8,1%
	21.218,13 € 2.087,00 €	8,1%
2	2.087,00€	•
	•	
		0,8%
	7.000,00€	2,7%
	1.414,71€	0,5%
ATERIAL 26 33.927,68	60.982,19€	
15.658,93		
G.G. y B.I.	49.586,61€	
:	310.568,80 €	
	20.186,97 €	
		310.568,80 €

TOTAL PRESUPUESTO LÍQUIDO DE CONTRATA

330.755,77€

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS (260.982,19 €)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

El presupuesto total de ejecución por contrata del presente proyecto (SIN IGIC) asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (310.568,80 \in)

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR.

DOCUMENTO V PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto líquido del presente proyecto, que resulta de aplicar al presupuesto de ejecución por contrata e IGIC, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (330.755,77 €)

En Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2019

Germán Hernández Durán

Doctor ingeniero de minas. Colegiado 414.