DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO DE AMOJONAMIENTO

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCION\ DE\ VALIDACION\ :\ https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$

FIRMANTE(1): JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA: 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2): ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA: 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



MEDICIONES

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCI\'ON\ DE\ VALIDACI\'ON: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$

FIRMANTE(1): JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA: 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2): ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA: 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

00 0.1 **REPLANTEO**

ud Replanteo

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo

correspondiente

7 7,00

7,00

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO RESUMEN ÚDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01	HITO TIPO I
1.1	 ud Excavación Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.
	2 0,70 0,60 0,59
4.0	0,59
1.2	 ud Encofrado Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada.
	2 0,70 0,60 0,59
	0,59
1.3	 ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.
	2 0,60 0,60 0,50 0,36
	0,36
1.4	ud Instalación de hito I Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada.
	2 2,00
	2,00

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03	HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE						
3.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de placa de acero	inoxidable	e, según pl	anos			
		5	0,35	0,35	0,40	0,25	
						0,25	
3.2	 ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instala inoxidable 	ción de hi	ito de placa	a de acerc)		
		5	0,25	0,25	0,30	0,09	
						0,09	
3.3	ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (anclada,	200x120 r	mm), solda	da, grava	da y		
		5				5,00	
						5,00	

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

<mark>04</mark> 4.1

m2 Desbroce manual de vegetación existente

Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación.

2,00

28,00 28,00

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

DEMOLICIÓN

5.1 ud Demolición de mojones existentes

Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de deslindes anteriores.

7,00 7,00

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

06 06.1	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROTECCIONES INDIVIDUALES	
06.1.1	ud Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	
06.1.2	ud Traje impermeable Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	5,00
06.1.3	par Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.	5,00
06.1.4	par Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.	5,00
06.1.5	ud Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.	5,00
06.1.6	ud Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	5,00
06.1.7	ud Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	5,00
06.1.8	ud Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	5,00
06.1.9	ud Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	5,00

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCION\ DE\ VALIDACION\ : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	
		_	5,00	
06.2	PROTECCIONES COLECTIVAS			
06.2.1	w2 Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 n acero galvanizado colocada en guías metálicas y mantenimiento y retirada.			
		12	12,00	
		-	12,00	
06.2.2	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Sop	orte metálico 2.5 m para señal		
		2	2,00	
06.2.3	m Cordón balizamiento colocado		2,00	
00.2.3	Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colo	cación y montaje.		
		30	30,00	
06.2.4	ud Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	n incorporada y eficacia extintora	30,00	
		2	2,00	
		-	2,00	
06.3	MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXI	LIOS		
06.3.1	ud Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, o especifica la O.G.H.T.	conteniendo el material que		
06.3.2	ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcur	so de la obra.	2,00	
		1	1,00	
		-	1,00	
06.3.3	ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a obra o transcurrido un año desde el reconocimi			

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

5,00



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 06.4

06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según

riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

5,00

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CUADROS DE PRECIOS 1 Y 2

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCION\ DE\ VALIDACION\ :\ https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$

FIRMANTE(1): JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA: 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2): ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA: 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

00 REPLANTEO 0.1 ud Replanteo

16,92

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA) CÓDIGO UD RESUMEN

GO UD RESUMEN PRECIO

01	HITO TIPO I	
1.1	ud Excavación	15,67
	Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno,	
	según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.	
	QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
1.2	ud Encofrado	11,02
	Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de	
	hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada.	
	ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
1.3	ud Hormigonado	41,03
	Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo	
	l, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.	
	CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
1.4	ud Instalación de hito I	82,14
	Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido	
	armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y	
	parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad	
	totalmente terminada.	

OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

03	HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE	
3.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos	15,67
3.2	QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable	7,90
3.3	SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y anclada,	36,28

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN **PRECIO**

<mark>04</mark> 4.1 **DESBROCE**

Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación.

UN EURO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,75

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN **PRECIO**

5.1

Demolición de mojones existentes Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de

deslindes anteriores.

UN EURO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1,79

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 06 PROTECCIONES INDIVIDUALES 06.1 10,58 06.1.1 Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras. DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 06.1.2 Traje impermeable 6.39 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC. SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2.11 06.1.3 Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 19,07 06.1.4 Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes. DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 06.1.5 49,50 Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 06.1.6 Cinturón antivibratorio 9,36 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 06.1.7 иd Casco de seguridad 1.64 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. UN EURO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 36,25 06.1.8 Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.1.9 ud Gafas contra impacto
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas
adottobles viseros de vidrio poutro, tratedos e inectillables, paparámi

adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.69



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN **PRECIO**

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Valla provisional obra 06.2.1

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso

cimentación, mantenimiento y retirada.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.2.2 Cartel indicativo de riesgo con soporte

Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal

CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cordón balizamiento colocado 06.2.3 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 0.84

23.93

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Extintor polvo polivalente instalado 06.2.4

26,04

Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.

VEINTISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.3.1 Botiquín portátil de obra

36,12

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Reposición material sanitario 06.3.2

36.12

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

06.3.3 Reconocimiento médico

46,83

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo

de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Formación en Seguridad e Higiene 06.4.1

14.31

Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según

riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

RESUMEN **PRECIO**

00 0.1 **REPLANTEO**

Replanteo

Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el

tramo correspondiente

TOTAL PARTIDA		16.92
Costes indirectos	6,00%	0,96
Suma la partida		15,96
Resto de obra y materiales		2,50
Maquinaria		2,32
Mano de obra		11,15

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01	HITO TIPO I		
1.1	ud Excavación		
	Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquie según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente		
	то д а разла, разла, то положения стор	Mano de obra	14,63
		Resto de obra y materiales	0,15
		Suma la partida	14.78
		Costes indirectos 6,00%	0,89
		TOTAL PARTIDA	15,67
1.2	ud Encofrado		
	Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofra hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada.	do para hito de	
		Mano de obra	9,17
		Resto de obra y materiales	1,23
		Suma la partida	10,40
		Costes indirectos 6,00%	0,62
		TOTAL PARTIDA	11,02
1.3	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalment		18,20 12,95 7,56
		Suma la partida	38,71
		Costes indirectos	2,32
		TOTAL PARTIDA	41,03
1.4	ud Instalación de hito I Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes segu parte proporcional de reposición del terreno y servicios afecta totalmente terminada.	in planos y	
		Mano de obra	8,06
		Maquinaria	7,84
		Resto de obra y materiales	61,58
		Suma la partida	77.49
		Costes indirectos	4,65
		TOTAL PARTIDA	82,14





Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

03	HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE		
.1	ud Excavación		
	Excavación manual para hitos de placa de acero	inoxidable, según planos	
		Mano de obra	14,63
		Resto de obra y materiales	0,15
		Suma la partida	14,78
		Costes indirectos	0,89
		TOTAL PARTIDA	15,67
.2	ud Hormigonado		•
	Hormigón en cimentación con HA-30 para instala acero inoxidable	ación de hito de placa de	
		Mano de obra	2,94
		Maguinaria	2,74
		Resto de obra y materiales	1,76
		Suma la partida	7,45
		Costes indirectos	0,45
		TOTAL PARTIDA	7,90
.3	 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (gravada y anclada, 	200x120 mm), soldada,	
	gravada y ariolada,		
		Mano de obra	7,41
		Maquinaria	4,76
		Resto de obra y materiales	22,07
		Suma la partida	34,23
		Costes indirectos	2,05
		TOTAL PARTIDA	36,28



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

04	DESBROCE		
4.1	m2 Desbroce manual de vegetación existente		
	Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de tra	ibajo para la	
	colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación.	• •	
		Mano de obra	1,44
		Maquinaria	0,19
		Resto de obra y materiales	0,02
		Suma la partida	1,65
		Costes indirectos 6,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA	1,75

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA) CÓDIGO UD RESUMEN

CÓDÍGO UD RESUMEN PRECIO

05	DEMOLICIÓN		
5.1	ud Demolición de mojones existentes		
	Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojor deslindes anteriores.	nes existentes de	
		Mano de obra	1,17
		Maquinaria	0,50
		Resto de obra y materiales	0,02
		Suma la partida	1,69
		Costes indirectos	0,10
		TOTAL PARTIDA	1,79

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

xódígo ud rešumèn éprecio

06 06.1	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROTECCIONES INDIVIDUALES			
06.1.1	ud Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodo bolsillos y cierre de cremalleras.	ón 100% con		
		Suma la partidaCostes indirectos		9,98 0,60
06.1.2	ud Traje impermeable	TOTAL PARTIDA		10,58
	Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y con pantalón) fabricado en PVC.	mplemento		
		Suma la partidaCostes indirectos		6,03 0,36
		TOTAL PARTIDA	, 	6,39
06.1.3	par Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en o	cuero.		
		Suma la partidaCostes indirectos		1,99 0,12
		TOTAL PARTIDA		2,11
06.1.4	par Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantill seguridad, con suelas antideslizantes.	la de		,
		Suma la partida		17,99
		Costes indirectos	6,00%	1,08
06.1.5	ud Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y polieste y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o s	r con bolsillos similar.		19,07
		Suma la partidaCostes indirectos		46,70 2,80
		TOTAL PARTIDA		49,50
06.1.6	ud Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de l	a zona lumbar.		
		Suma la partidaCostes indirectos		8,83 0,53
		TOTAL PARTIDA		9,36
06.1.7	ud Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.			0,00
		Suma la partidaCostes indirectos		1,55 0,09
		TOTAL PARTIDA		1,64
06.1.8	ud Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantal protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.			

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



CÓDIGO	ento Vélez-Málaga (CP CHECA) UD RESUMEN		PRECIO
		Suma la partida	34,20
		Costes indirectos 6,00%	2,05
		TOTAL PARTIDA	36,25
06.1.9	ud Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con pati adaptables, visores de vidrio neutro, tratados e inastillables, panor clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.		
		Suma la partida	8,20 0,49
		TOTAL PARTIDA	8,69
06.2	PROTECCIONES COLECTIVAS	TOTAL FARTIDA	0,09
06.2.1	m2 Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de cha de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, inclu- cimentación, mantenimiento y retirada.		
		Suma la partida	22,58
		Costes indirectos 6,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA	23,93
06.2.2	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m	n para señal	
		Cuma la nautida	E 00
		Suma la partida	5,29 0,32
		TOTAL PARTIDA	5,61
06.2.3	m Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje.	TOTAL FARTIDA	3,01
		Suma la partida	0,79
		Costes indirectos	0,05
		TOTAL PARTIDA	0,84
06.2.4	ud Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y efice extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	cacia	
		Suma la partida	24,57
		Costes indirectos	1,47
		TOTAL PARTIDA	26,04



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDÍGO UD REŠUMEN PRECIO

06.3	MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS		
06.3.1	ud Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma especifica la O.G.H.T.	aterial que	
		Suma la partida	34,08 2,04
06.3.2	ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	TOTAL PARTIDA	36,12
		Suma la partida	34,08 2,04
06.3.3	ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores a de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	TOTAL PARTIDA	36,12
		Suma la partida	44,18 2,65
		TOTAL PARTIDA	46,83
06.4	FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO		
06.4.1	ud Formación en Seguridad e Higiene Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Tra riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	abajo según	
		Suma la partida	13,50 0.81
		*,***	-,-

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.

ŏ



PRESUPUESTO PARCIAL

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCION\ DE\ VALIDACION\ :\ https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$

FIRMANTE(1): JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA: 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2): ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA: 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
00	REPLANTEO			
0.1	ud Replanteo Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo correspondiente	7,00	16,92	118,44
	TOTAL 00			118,44



Amojonamiento	Vélez-Málaga	(CP	CHECA)
OÓDIGO	DECLIMEN		

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	HITO TIPO I			
1.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.	0,59	15,67	9,25
1.2	ud Encofrado Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada.	0,59	11,02	6,50
1.3	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.	0,36	41,03	14,77
1.4	ud Instalación de hito I Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada.	2,00	82,14	164,28
	TOTAL 01			194,80

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE			
3.1	ud Excavación Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos	0,25	15,67	3,92
3.2	ud Hormigonado Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero inoxidable	0,09	7,90	0,71
3.3	ud Instalación hito tipo placa de acero inox. Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y anclada,	5,00	36,28	181,40
	TOTAL 03			186,03



Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	DESBROCE			
4.1	m2 Desbroce manual de vegetación existente Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación.	28,00	1,75	49,00
	TOTAL 04			49,00





Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA)

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	DEMOLICIÓN			
5.1	ud Demolición de mojones existentes Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de deslindes anteriores.	7,00	1,79	12,53
	TOTAL 05		 	12,53

Amojonamie CÓDIGO	nto Vélez-Málaga (CP CHECA) RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.1 06.1.1	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROTECCIONES INDIVIDUALES ud Ropa de trabajo Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.	5,00	10,58	52,90
06.1.2	ud Traje impermeable Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento pantalón) fabricado en PVC.	5,00	6,39	31,95
06.1.3	par Guantes cuero Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero.	5,00	2,11	10,55
06.1.4	par Botas de seguridad Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antideslizantes.	5,00	19,07	95,35
06.1.5	ud Pantalón de motoserrista Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.	5,00	49,50	247,50
06.1.6	ud Cinturón antivibratorio Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar.	5,00	9,36	46,80
06.1.7	ud Casco de seguridad Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.	5,00	1,64	8,20
06.1.8	ud Casco de seguridad para motoserrista Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.	5,00	36,25	181,25
06.1.9	ud Gafas contra impacto Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.	5,00	8,69	43,45
	TOTAL 06.1			717,95

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.





FIRMANTE(1) : JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA : 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2) : ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



Amojonamie CÓDIGO	nto Vélez-Málaga (CP CHECA) RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.2	PROTECCIONES COLECTIVAS			
06.2.1	m2 Valla provisional obra Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, mantenimiento y retirada.	12,00	23,93	287,10
06.2.2	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal	2,00	5,61	11,22
06.2.3	 Cordón balizamiento colocado Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 	30,00	0,84	25,20
06.2.4	ud Extintor polvo polivalente instalado Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado.	2,00	26,04	52,08
	TOTAL 06.2			375,66
06.3	MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS			
06.3.1	ud Botiquín portátil de obra Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T.	2,00	36,12	72,24
06.3.2	ud Reposición material sanitario Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	1,00	36,12	36,12
06.3.3	ud Reconocimiento médico Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	5,00	46,83	234,15
	TOTAL 06.3			342,51
06.4	FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO			
06.4.1	ud Formación en Seguridad e Higiene Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	5,00	14,31	71,55
	TOTAL 06.4			71,55
	TOTAL 06			1.507,67
	TOTAL			2.068,47

DES01/16/29/0002. DOCUMENTO Nº 4.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CSV: GEN-20e9-1944-c621-9cb1-e9a3-b3c5-3d25-2e58

 ${\tt DIRECCION\ DE\ VALIDACION\ :\ https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm}$

FIRMANTE(1): JUAN JOSE VALERO GUERRA | FECHA: 17/03/2022 13:27 | Sin acción específica FIRMANTE(2): ANGEL GONZALEZ CASTIÑEIRA | FECHA: 17/03/2022 13:32 | Sin acción específica



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Amojonamiento Vélez-Málaga (CP CHECA) CAPÍTULO RESUMEN

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
00	REPLANTEO	118,44	5,73
01	HITO TIPO I	194,80	9,42
03	HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE	186,03	8,99
04	DESBROCE	49,00	2,37
05	DEMOLICIÓN	12,53	0,61
06	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1.507,67	72,89
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	2.068,47	
	13,00 % Gastos generales 268,90 6,00 % Beneficio industrial 124,11		
	Suma	393,01	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	2.461,48	
	21% IVA	516,91	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	2.978,39	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En Málaga.



Examinado y conforme de la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo.

EL JEFE DE SERVICIO

Juan José Valero Guerra

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN

Ángel González Castiñeira

- Documento firmado electrónicamente -

